



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA No: MT005/SD-OP/IR-R33/2019
RELATIVA A LOS TRABAJOS DE:

**REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FANCISCO I MADERO,
MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.**

EN TAMAZUNCHALE, S.L.P. SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019, SE HAN REUNIDO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE MORELOS 510 BARRIO DEL CARMEN PLANTA ALTA, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LOS SERVIDORES PUBLICOS INVITADOS Y LICITANTES, PARA CELEBRAR DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA INVITACION Y EN LAS BASES DE LICITACION, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES DONDE SE DARA RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES TECNICAS, LOCALES, CLIMATOLOGICAS Y TOPOGRAFICAS ASI COMO DE LA DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACION, CON EL FIN DE INTEGRAR CORRECTAMENTE LAS PROPOSICIONES Y CUYOS RESULTADOS AQUÍ ASENTADOS FORMARAN PARTE DE LAS MISMAS.

SE DA INICIO A LA SESION TOMANDO LISTA DE ASISTENCIA A LOS FUNCIONARIOS, ASI COMO A LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LA PRESENTE LICITACION

LISTA DE ASISTENCIA DE SERVIDORES PUBLICOS LICITANTES E INVITADOS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. GENARO ANAYA CRUZ	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	
ING. JULIO CESAR LOPEZ HERNANDEZ	ASESOR TECNICO DE LA COORDINACION	

POR LOS LICITANTES

No	NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE
1	C. ERNESTO VALLE MAYA	
2	C. MAXIMINO RUBIO HERNANDEZ	
3	C. JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	



ACLARACIONES GENERALES DEL AYUNTAMIENTO

1.- SE LE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. NO ATENDERA PETICIONES, DUDAS O ACLARACIONES CON POSTERIDAD A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA

2.- SE INFORMA A TODOS LOS LICITANTES QUE LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS INVARIABLEMENTE TENDRAN QUE PRESENTARSE EN LOS FORMATOS OTORGADOS O EN EL SOFTWARE QUE SE UTILICE DE PRECIOS UNITARIOS SIEMPRE QUE ESTE RESPETE EL CONTENIDO DE LOS MISMOS

3.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019, A LAS 09:00 HRS EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., UBICADA EN CALLE MORELOS 510 BARRIO DEL CARMEN PLANTA ALTA

4.-SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 91 DIAS NATURALES

5.- SE LE COMUNICA AL LICITANTE QUE LA SUPERVICION EN SU MOMENTO LE INDICARA SI EXISTIERA INFRAESTRUCTURA QUE PUDIERA SER DAÑADA Y SI EL CONSTRUCTOR HICIERA CASO OMISO SE TOMARA COMO NEGLIGENCIA DE SU PARTE Y SE HARA RESPONSABLE DE LA REPARACION DE LOS DAÑOS.

FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO DE 2019

FECHA DE TERMINO: 11 DE AGOSTO DE 2019

A CONTINUACION SE PROCEDE A LA SESION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

NO EXISTEN PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES




POR ULTIMO Y HABIENDO SIDO TRATADAS TODAS LAS DUDAS O CUESTIONAMIENTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACION EN CUESTION, FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DE TODO LO AQUÍ ASENTADO LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.



POR EL H. AYUNTAMIENTO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. GENARO ANAYA CRUZ	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	
ING. JULIO CESAR LOPEZ HERNANDEZ	ASESOR TECNICO DE LA COORDINACION	

POR LOS LICITANTES

No	NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
1	C. ERNESTO VALLE MAYA		
2	C. MAXIMINO RUBIO HERNANDEZ		
3	C. JUVE ENRIQUE NIETO TREJO		

SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 13:00HRS DE LA FECHA DE SU INICIO



CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
DE LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA No: MT005/SD-OP/IR-R33/2019

SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2019, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE, S.L.P. Y EN APEGO A LO SEÑALADO EN LA INVITACION Y BASES DE LICITACION SE CELEBRA LA PRESENTE REUNION ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES Y DE LA CONVOCANTE, PARA CONSTATAR LA ASISTENCIA AL LUGAR DONDE HABRAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA:

**REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FANCISCO I
MADERO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.**

LAS EMPRESAS ENLISTADAS A CONTINUACION MANIFIESTAN HABER TOMADO EN CUENTA TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE HABRAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS: CONDICIONES TOPOGRAFICAS ACCESIBILIDAD, LIMITANTES, ASPECTOS CLIMATOLOGICOS Y OBSERVACIONES EN GENERAL PARA LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

No	NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
1	C. ERNESTO VALLE MAYA		
2	C. MAXIMINO RUBIO HERNANDEZ		
3	C. JUVE ENRIQUE NIETO TREJO		

EN NINGUN CASO ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE S.L.P., ASUMIRA RESPONSABILIDAD POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS CONTRATISTAS OBTENGAN AL EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS, Y EN EL CASO DE SER ADJUDICATORIO DEL CONTRATO, EL HECHO DE QUE NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES NO LE RELEVA DE SU OBLIGACION PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TERMINOS CONVENIDOS



POR EL H. AYUNTAMIENTO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. GENARO ANAYA CRUZ	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	
ING. JULIO CESAR LOPEZ HERNANDEZ	ASESOR TECNICO DE LA COORDINACION	

POR EL COMITÉ DE LA OBRA

NOMBRE	CARGO	FIRMA

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS 09:30 DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2019, DANDO FE QUE LOS FIRMANTES ACUDIERON AL SITIO DONDE HABRAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACION.



TAMAZUNCHALE

Cliente: H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

Concurso No.

Obra: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO

Lugar: MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

CATALOGO BASE

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	PREELIMINARES					
TDRETMZ	Trazo y nivelacion de terreno para introduccion de lineas de alcantarillado sanitario con equipo Topografico dejando ejes de referencia Incluye: Mano de obra, equipo y herramientas	M.L	524.00			
1000 21.	Trazo y corte de concreto hidraulico con cortadora de disco de 30 cms de diametro con motor a gasolina.	M.L	810.00			
1000 05.	Ruptura y demolicion de concreto hidraulico con un espesor hasta 15 cms con rotomartillo de 2" de diametro montado en retroexcavadora	M3	40.50			
	TERRACERIAS					
1040 04.	Excavacion con equipo para zanja para redes de alcantarillado sanitario a cielo abierto por medios mecanicos de 2.01 - hasta 4.00 mts de profundidad excepto roca en material tipo II zona B incluye afine de Talud.	M3	758.41			
1131 06.	Relleno de zanja con material producto de la excavacion compactado al 85% proctor en capas de 20 cms en los primeros 60 cms de lomo de tuberia.	M3	705.71			
1130 02.	Plantilla apisonada con material de banco compactado al 85% proctor con un espesor de 10 cms. Incluye: Material y mano de obra.	M3	40.72			
9001 01.	Acarreo de cascajo y material sobrante producto de la excavacion a camion y depositado hasta el primer kilometro con factor de abundamiento de 1.3 en plano revestido y lomerio suave pavimentado.	M3	113.40			
9003 01.	Acarreo Km subsecuente al 1ro. Cascajo y roca en camion volteo en camino plano revestido y lomerio suave pavimentado	M3	567.00			
	OBRA CIVIL					
8051 04.	Suministro de tuberia corrugada PEAD Para alcantarillado sanitario interior liso con campana y empaque L.A.B. Fabricas de 10" de diametro interior.	MTS	72.80			
8051 05.	Suministro de tuberia corrugada PEAD Para alcantarillado sanitario interior liso con campana y empaque L.A.B. Fabricas de 12" de diametro interior.	MTS	183.20			
8051 06.	Suministro de tuberia corrugada PEAD Para alcantarillado sanitario interior liso con campana y empaque L.A.B. Fabricas de 15" de diametro interior.	MTS	253.60			
3140 04.	Instalacion de tuberia corrugada PEAD Para alcantarillado sanitario interior liso con campana y empaque de 10" de diametro interior.	MTS	72.80			



TAMAZUNCHALE

Cliente: H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

Concurso No.

Obra: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO

Lugar: MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

CATALOGO BASE

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
3140 05.	Instalacion de tuberia corrugada PEAD Para alcantarillado sanitario interior liso con campana y empaque de 12" de diametro interior.	MTS	183.20			
140 06.	Instalacion de tuberia corrugada PEAD Para alcantarillado sanitario interior liso con campana y empaque de 15" de diametro interior.	MTS	253.60			
3060 02.	Construccion de pozo de visita a base de tabique recocido junteado con mortero proporcion 1:3 con plantilla de concreto hecho en obra de 150 kg/cm2 con reboque y pulido interior en paredes con una profundidad de 0.00 a 1.20 mts	PZA	3.00			
3060 03.	Construccion de pozo de visita a base de tabique recocido junteado con mortero proporcion 1:3 con plantilla de concreto hecho en obra de 150 kg/cm2 con reboque y pulido interior en paredes con una profundidad de 0.00 a 1.50 mts	PZA	1.00			
3061 01.	Construccion de pozo de visita a base de tabique recocido junteado con mortero proporcion 1:3 con plantilla de concreto hecho en obra de 150 kg/cm2 con reboque y pulido interior en paredes con una profundidad de 0.00 a 1.68 mts	PZA	1.00			
3060 04.	Construccion de pozo de visita a base de tabique recocido junteado con mortero proporcion 1:3 con plantilla de concreto hecho en obra de 150 kg/cm2 con reboque y pulido interior en paredes con una profundidad de 0.00 a 1.86 mts	PZA	3.00			
3060 05.	Construccion de pozo de visita a base de tabique recocido junteado con mortero proporcion 1:3 con plantilla de concreto hecho en obra de 150 kg/cm2 con reboque y pulido interior en paredes con una profundidad de 0.00 a 2.00 mts	PZA	4.00			
3110 01.	Suministro e instalacion de brocal con tapa de concreto armado con una resistencia de 200 Kg/cm2 con un diametro de 60 cms y orificios de 3/4" para colocacion de tapa.	PZA	12.00			
8051 15.	Construccion de descarga domiciliaria (albañal) INCLUYE: Tubo liso de PVC en 6" codo 45° en PVC.	JGO	65.00			
6005 01.	Construccion de registro domiciliar a base de block del #12 de 0.40*0.60*0.50 mts de profundidad con plantilla interior de una resistencia de 150 Kg/cm2 reforzada con malla para piso, con revoque y pulido interior de 2 cms de espesor en paredes, INCLUYE: Tapa de concreto hecha en obra reforzada con varilla de 3/8" con orejeras.	PZA	65.00			



Cliente: H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

Concurso No.
Obra: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO

Lugar: MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

CATALOGO BASE

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
4091 03.	Suministro y colocacion de malla electrosoldada para piso E-6*6-10/10	M2	405.00			
4030 05.	Reposicion de concreto armado en franja con una resistencia de 250 Kg/cm2 hecho en obra	M3	40.50			

SUBTOTAL	
IVA (16%)	
TOTAL	