



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FISM**

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE 53 TECHOS FIRMES**
 PEÑA BLANCA, IXTACAMEL, LAS CRUCITAS, LA ESCALERA, LA CONCHITA, LOS PEMOCHES, SAN RAFAEL, XILITLA, CUCHARAJATL, CHUPANATL Y EL TUNEL

LOCALIDAD:

PRESUPUESTO

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ESTRUCTURA					
1.00	Losa de Concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., espesor de 0.10 mts, armada con acero de refuerzo con varillas # 3 @ 0.20 mts. en ambos sentidos, a una altura de 3.00 mts elevado con bote, acarreo horizontal a una diastancia de 6.00 mts con bote incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano	m2	1,030.85	\$948.68	\$977,950.70
INSTALACIÓN ELECTRICA					
2.00	Preparación para Salida electrica para iluminacion y contacto; el precio incluye: manguereado, caja de registro, chalupa, ranuras y resanes, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecución del p.u.o.t.	lote	53.00	\$850.00	\$45,050.00
Total de Presupuesto					\$1,023,000.70

DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO SOCIAL
 FORMULACIÓN
 2018-2021

ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.