



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FISM 2019**

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN COL. MARCELO DE LOS SANTOS.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO XALCUAYO 1

**PRESUPUESTO**

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<b>PRELIMINARES</b>					
PRE001	Mampara informativa de la obra con medidas de 1.20 x 2.0 m, con marco de ptr de 2" y anclaje con bases de concreto.	pza	<b>1.00</b>	\$600.00	\$600.00
PRE002	Trazo y nivelación con aparatos topográficos , Incluye: Topografo y cadenero, operador	m2	<b>3,120.00</b>	\$7.62	\$23,782.00
PRE004	Nivelacion de terreno natural por medios mecanicos en material tipo II , incluye: escarificacion, carga a camión fuera de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	<b>200.00</b>	\$136.24	\$27,248.00
<b>PAVIMENTACION</b>					
PAV001	Malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: acarreos, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	<b>2,340.00</b>	\$38.00	\$88,920.00
PAV002	Concreto hecho en obra F'C=200 kg/cm2 con agregado de 19 mm (3/4") Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra para la fabricación de concreto con revolvedora de 1 saco .	m3	<b>351.00</b>	\$2,770.00	\$972,270.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$1,112,820.00</b>
<b>IVA</b>					<b>\$178,051.20</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,290,871.20</b>

  
 DIRECCIÓN DE  
 DESARROLLO SOCIAL  
 2018 - 2021  
 XILITLA, S.L.P.