



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 53 TECHOS FIRMES

LOCALIDAD: EL PINO (HUITZQUILICO), LA PALMA (HUITZQUILICO), EL CHALAHUITE, EL CAÑON, TLAMAYA, LA MINA, EL ARROZAL Y EL RINCON

PRESUPUESTO

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	LOSA				
1.00	Losa de Concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., espesor de 0.10 mts, armada con acero de refuerzo con varillas # 3 @ 0.20 mts. en ambos sentidos, a una altura de 3.00 mts elevado con bote, acarreo horizontal a una diastancia de 6.00 mts con bote incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano	m2	1,030.85	\$948.68	\$977,950.70
	INSTALACIÓN ELECTRICA				
2.00	Preparación para Salida electrica para iluminacion y contacto; el precio incluye: manguereado, caja de registro, chalupe,	lote	53.00	\$850.00	\$45,050.00
				subtotal:	\$ 1,023,000.70
				iva 16%:	\$ -
				TOTAL:	\$ 1,023,000.70

FORMULACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
2018 - 2021

ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.