



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2019

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 53 TECHOS FIRMES

LOCALIDAD: PILATENO Y POXTLA (LA EMPRESA)

**PRESUPUESTO**

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<b>ESTRUCTURA</b>					
01	Losa de Concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., espesor de 0.10 mts, armada con acero de refuerzo con varillas # 3 @ 0.20 mts. en ambos sentidos, a una altura de 3.00 mts elevado con bote, acarreo horizontal a una diastancia de 6.00 mts con bote incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano	m2	1,030.85	\$886.01	\$913,343.41
<b>INSTALACIONES</b>					
02	Salida de electricidad para iluminacion y contacto; el precio incluye: cable thw cal. 12, poliflex de 1/2", apagador sencillo, chalupa, caja de registro, soquet, contacto, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecución del p.u.o.t.	lote	53.00	\$2,069.01	\$109,657.29

**Total de Presupuesto \$1,023,000.70**

FORMULO  
 DIRECCIÓN DE  
 DESARROLLO SOCIAL  
 2018-2021  
 ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ L P  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.

