GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN GENERAL.

RFC: MERG681107DL4 CURP: MERG681107HSPDDL09





C. JOSUE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL: DE VANEGAS; S.L.P: PRESENTE:

ADJUNTO LA PRESENTE COTIZACION DE LA OBRA:
REHABILITACION GENERAL DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

FECHA: 19/03/2020

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE |
|-------|---|---------------------|-----------|--------------------|------------|------------|
| | TUBERIA EN RED DE DISTRIBUCION | | | | | |
| 00001 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION | M2 | 1,008.00 | \$ 13.50 | \$ | 13,608.00 |
| 00002 | EXCAVACION EN CORTE SECO PARA ESTRUCTURAS, MATERIAL "B" Y "C" CON RETROEXCAVADORA | МЗ | 604.80 | \$ 266.00 | \$ | 160,876.80 |
| 00003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA FINA DE NO. 5 DE 10 CMS. DE ESPESOR | МЗ | 100.80 | \$ 389.99 | \$ | 39,310.99 |
| 00004 | SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, 'TUBO HID. ANG RD/26 DE 50 mm. DE DIAMETRO. | ML | 1,680.00 | \$ 55.00 | \$ | 92,400.00 |
| 00005 | INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE P. V. C. 2" CON CAMPANA Y GOMA INTEGRADA DE 50 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE COPLES, CODOS LIGAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO | ML | 1,680.00 | \$ 22.40 | \$ | 37,632.00 |
| 00006 | SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA EN ZANJA | М3 | 201.60 | \$ 281.14 | \$ | 56,677.82 |
| 00007 | RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | МЗ | 504.00 | \$ 90.63 | \$ | 45,677.52 |
| 00008 | CARGA MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, ACARREO A 1 KM DEL LUGAR DE LA OBRA | МЗ | 168.00 | \$ 38.69 | \$ | 6,499.92 |
| 00009 | AFINE Y LIMPIEZA GENERAL DE CALLES AL TERMINO DE LA OBRA. | M2 | 1,008.00 | \$ 3.54 | \$ | 3,568.32 |
| | MAMPARA | | | | | |
| 00010 | MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA DE 1.20 X 1.20 MTS DE LAMINA CAL 18 CON POSTES PTR DE 2 " X 2" Y 3 M DE LONG. ANCLADA EN CONCRETO INCLUYE. IMPRESIÓN EN VINIL AUTO ADHERIBLE COLOCADA A LA LAMINA | PZA | 1.00 | \$ 3,360.00 | \$ | 3,360.00 |
| | TOMAS DOMICILIARIAS | | | | | |
| 00011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA INCLUYE: , MEDIDOR DE AGUA, MANGUERA KITEC DE 1/2" (10 MTS O MAS) , INSERTORES KITEC, Y MANO DE OBRA | LOTE | 100.00 | \$ 1,000.00 | \$ | 100,000.00 |
| | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL: | | | 559,611.38 |
| | | | I.V.A. : | | 89,537.82 | |
| | | | TOTAL: | | 649,149.20 | |

ATENTAMENTE

C. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ CONTRATISTA

ELÍ JAVIER GRIMALDO FLORES CALLE: ELIZONDO #88 COL. CENTRO OJO CALIENTE. ZACATECAS C.P.98710



EN VANEGAS, S.L.P. A 19 DE MARZO DEL 2020

C. JOSUE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P. PRESENTE:

COTIZACION OBRA:

REHABILITACION GENERAL DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | | IMPORTE | |
|-------|---|---------------------|--------------|--------------------|----------|------------|-----------------------|
| | TUBERIA EN RED DE DISTRIBUCION | 2/16/11/20 | | - | MITAINO | - | |
| 00001 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION | M2 | 1,008.00 | Ś | 13.91 | Ś | 14,016.24 |
| 00002 | EXCAVACION EN CORTE SECO PARA ESTRUCTURAS, MATERIAL "B" Y "C" CON RETROEXCAVADORA | МЗ | 604.80 | \$ | 273.98 | \$ | 165,703.10 |
| 00003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA FINA DE NO. 5 DE 10 CMS. DE ESPESOR | M3 | 100.80 | \$ | 401.69 | \$ | 40,490.32 |
| 00004 | SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, 'TUBO HID. ANG RD/26 DE 50 mm. DE DIAMETRO. | ML | 1,680.00 | \$ | 56.65 | \$ | 95,172.00 |
| 00005 | INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE P. V. C. 2" CON CAMPANA Y GOMA INTEGRADA DE 50 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE COPLES, CODOS LIGAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO | ML | 1,680.00 | \$ | 23.07 | \$ | 38,760.96 |
| 00006 | SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA EN ZANJA | МЗ | 201.60 | \$ | 289.57 | \$ | 58,378.16 |
| 00007 | RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | МЗ | 504.00 | \$ | 93.35 | \$ | 47,047.85 |
| 80000 | CARGA MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, ACARREO A 1 KM DEL LUGAR DE LA OBRA | МЗ | 168.00 | \$ | 39.85 | \$ | 6,694.92 |
| 00009 | AFINE Y LIMPIEZA GENERAL DE CALLES AL TERMINO DE LA OBRA. | M2 | 1,008.00 | \$ | 3.65 | \$ | 3,675.37 |
| | MAMPARA | | | | | | |
| 00010 | MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA DE 1.20 X 1.20 MTS DE LAMINA CAL 18 CON POSTES PTR DE 2 " X 2" Y 3 M DE LONG. ANCLADA EN CONCRETO INCLUYE. IMPRESIÓN EN VINIL AUTO ADHERIBLE COLOCADA A LA LAMINA | PZA | 1.00 | \$ | 3,460.80 | \$ | 3,460.80 |
| | TOMAS DOMICILIARIAS | | On way was a | | | a ca | e e di minure dono |
| 00011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA INCLUYE: , MEDIDOR DE AGUA, MANGUERA KITEC DE 1/2" (10 MTS O MAS) , INSERTORES KITEC, Y MANO DE OBRA | LOTE | 100.00 | \$ | 1,030.00 | \$ | 103,000.00 |
| | | | | | | | - Park Taley (Victor) |
| | | | SUBTOTAL: | | | 576,399.72 | |
| | | | I.V.A. : | | | 92,223.95 | |
| | | | TOTAL: | | | 668,623.67 | |

ING. ELI JAVIER GRIMALDO FLORES CONTRATISTA



C. JOSUE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P. PRESENTE:

COTIZACION

OBRA:

REHABILITACION GENERAL DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P.

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2020

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | |
|--|---------------------|--------------|-------------|---------------|--|
| TUBERIA EN RED DE DISTRIBUCION | And the second | | | | |
| LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION | M2 | 1,008.00 | \$ 14.31 | \$ 14,424.48 | |
| EXCAVACION EN CORTE SECO PARA ESTRUCTURAS. MATERIAL "B" Y "C" CON RETROEXCAVADORA | мз | 604.80 | \$ 281.96 | \$ 170,529.41 | |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA FINA DE NO. 5 DE 10 CMS. DE ESPESOR | мз | 100.80 | \$ 413.39 | \$ 41,669.65 | |
| SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, TUBO HID. ANG RD/26 DE 50 MM. DE DIAMETRO. | ML | 1,680.00 | \$ 58.30 | \$ 97,944.00 | |
| INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE P. V. C. 2º CON CAMPANA Y GOMA INTEGRADA DE 50 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE COPLES, CODOS LIGAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO | ML | 1,680.00 | \$ 23.74 | \$ 39,889.92 | |
| SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA EN ZANJA | мз | 201.60 | \$ 298.01 | \$ 60,078.49 | |
| RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ЕМ | 504.00 | \$ 96.07 | \$ 46,418.17 | |
| CARGA MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, ACARREO A 1 KM DEL LUGAR DE LA OBRA | ма | 168.00 | \$ 41.01 | \$ 6,889.92 | |
| AFINE Y LIMPIEZA GENERAL DE CALLES AL TERMINO DE LA OBRA. | М2 | 1,008.00 | \$ 3.75 | \$ 3,782.42 | |
| MAMPARA | | Section 2010 | | | |
| MAMPARA INFORMATIVA DE LA OBRA DE 1.20 X 1.20 MTS DE LAMINA CAL 18 CON POSTES PTR DE 2 ° X 2° Y 3 M DE LONG. ANCLADA EN CONCRETO INCLUYE. IMPRESIÓN EN VINIL AUTO ADHERIBLE COLOCADA A LA LAMINA | PZA | 1.00 | \$ 3,561.60 | \$ 3,561.60 | |
| TOMAS DOMICILIARIAS | | | | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMIDILIARIA TIPO URBANA INCLUYE: , MEDIDOR DE AGUA, MANGUERA KITEO DE 1/2" (10 MTS O MAS) , INSERTORES KITEO, Y MANO DE OBRA | LOTE | 100.00 | \$ 1,060.00 | \$ 106,000.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUBT | 593,188.06 | | |
| | | 1.V. | 94,910.09 | | |
| | | TOTAL: | | 688,098.15 | |