



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 53 TECHOS FIRMES
SIERRA CHIQUITA, SIERRA MOJADA, PUERTO DE LA
VICTORIA, LA PRIMAVERA, LA VICTORIA, LOS JARROS,
LOCALIDAD: LA PALIZADA, EL BALCON, SAN ANTONIO XALCUAYO Y
XILITLA

PRESUPUESTO

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ESTRUCTURA					
01	Losa de Concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., espesor de 0.10 mts, armada con acero de refuerzo con varillas # 3 @ 0.20 mts. en ambos sentidos, a una altura de 3.00 mts elevado con bote, acarreo horizontal a una diastancia de 6.00 mts con bote incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano	m2	1,030.85	\$886.01	\$913,343.41
INSTALACIONES					
02	Salida de electricidad para iluminacion y contacto; el precio incluye: cable thw, cal. 12, poliflex de 1/2", apagador sencillo, chalupa, caja de registro, soquet, contacto, mano de obra y todos los materiales para la correcta ejecución del p.u.o.t.	lote	53.00	\$2,069.01	\$109,657.29

Total de Presupuesto **\$1,023,000.70**

DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL
F 2018-2021

ARQ. ALFREDO MORAN GOMEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.