



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

IR. No. TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020
 FECHA DE PRESENTACION: 29 DE JULIO DE 2020
 OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
 LA COLONIA LA PEÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL
 DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020 TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA (CATALOGO DE CONCEPTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
I	GUARNICIONES Y BANQUETAS					
LI	PISOS					
PIS-01	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE 10 CM DE DESPALME.	M2	865.00	\$ 16.00	DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.	\$ 13,840.00
PIS-02	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD.Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	175.00	\$ 303.15	TRESCIENTOS TRES PESOS 15/100 M.N.	\$ 53,051.25
PIS-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE PIEDRA BOLA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	519.00	\$ 272.85	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.	\$ 141,609.15
PIS-04	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	519.00	\$ 360.48	TRESCIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N.	\$ 187,089.12
PIS-05	COMPACTACIÓN Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTÁNDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	865.00	\$ 87.71	OCHENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.	\$ 75,869.15
PIS-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6- 10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	610.00	\$ 40.66	CUARENTA PESOS 66/100 M.N.	\$ 24,802.60

TOTAL DE HOJA : \$ 496,261.27
TOTAL ACUMULADO : \$ 496,261.27


 ARQ. GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

IR. No. TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020
 FECHA DE PRESENTACION: 29 DE JULIO DE 2020
 OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
 LA COLONIA LA PEÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL
 DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020 TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA (CATALOGO DE CONCEPTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
PIS-07	PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACABADO ESTAMPADO EN COLOR ROJO TERRACOTA.	M2	610.00	\$ 473.72	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.	\$ 288,969.20
Total de PISOS						\$ 785,230.47
** SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 47/100 M.N. **						
III PAVIMENTOS						
PAV-01	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE 10 CM DE DESPALME.	M2	385.00	\$ 16.00	DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.	\$ 6,160.00
PAV-02	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD.INCLUYE AFINE DE TALUD.Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	77.00	\$ 277.53	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.	\$ 21,369.81
PAV-03	COMPACTACIÓN Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTÁNDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	385.00	\$ 87.71	OCHENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.	\$ 33,768.35
PAV-04	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE	M3	77.00	\$ 360.48	TRESCIENTOS SESENTA PESOS 48/100	\$ 27,756.96
TOTAL DE HOJA :						\$ 378,024.32
TOTAL ACUMULADO :						\$ 874,285.59

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNICO



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

IR. No. TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020
 FECHA DE PRESENTACION: 29 DE JULIO DE 2020
 OBRA; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
 LA COLONIA LA PEÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL
 DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020 TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA (CATALOGO DE CONCEPTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA				M.N.	
PAV-05	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M3	57.75	\$ 3,872.83	TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.	\$ 223,655.93
PAV-06	ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	500.00	\$ 411.45	CUATROCIENTOS ONCE PESOS 45/100 M.N.	\$ 205,725.00
PAV-07	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE; APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 7,441.32	SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.	\$ 7,441.32
	Total de PAVIMENTOS					\$ 525,677.37
	** QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **					
I.III	JARDINERAS					
JAR-01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ANDAMIAJE	M2	100.00	\$ 303.20	TRESCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.	\$ 30,320.00
JAR-02	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON RUSTICO TIROLEADO,	M2	200.00	\$ 215.65	DOSCIENTOS QUINCE PESOS 65/100 M.N.	\$ 43,130.00
					TOTAL DE HOJA :	\$ 510,272.25
					TOTAL ACUMULADO :	\$ 1'384,557.84


 ARQ. GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNICO











CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

IR. No. TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020
 FECHA DE PRESENTACION: 29 DE JULIO DE 2020
 OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
 LA COLONIA LA PEÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL
 DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020 TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
 PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA (CATALOGO DE CONCEPTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	INCLUYE REMATES Y BOQUILLAS.					
JAR-03	CADENA DE DESPLANTE Y/O CERRAMIENTO, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	ML	64.00	\$ 386.22	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.	\$ 24,718.08
JAR-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA ROSA EN PZAS DE 40X40	M2	100.00	\$ 657.48	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.	\$ 65,748.00
JAR-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED SUBURBANA CON UN BRAZO DE 50CMS Y POSTE DE 6 MTS INCLUYE, ANCLA, CABLEADO, FOTOCELDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PIEZA	6.00	\$ 9,523.97	NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 97/100 M.N.	\$ 57,143.82
	Total de JARDINERAS					\$ 221,059.90
	** DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. **					
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS					\$ 1'532,167.74
	** UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					\$ 1'532,167.74
	** UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. **					
					Impuesto	\$ 245,146.04
					Total	\$ 1'777,314.58

** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 58/100 M.N. **

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNICO



JOSE GERARDO HERNANDEZ

OBRA CIVIL, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
INDEPENDENCIA 14, ZONA CENTRO, TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. TEL.: 489-386-03-50
RFC HEVG790820TG5 CORRELO. Corozal123@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LA PEÑA
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
LIR No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020
FECHA: 29 DE JULIO DE 2020

PERIODO DE EJEC. 90 DIAS
FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJEC.: 90 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
I	GUARNICIONES Y BANQUETAS					
IJ	PISOS					
PIS-01	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE 10 CM DE DESPALME.	M2	865.00	\$ 17.31	DIECISIETE PESOS 31/100 M.N.	\$ 14,973.15
PIS-02	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD.Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	175.00	\$ 304.40	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.	\$ 53,270.00
PIS-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE PIEDRA BOLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	519.00	\$ 375.61	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.	\$ 194,941.59
PIS-04	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	519.00	\$ 353.96	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.	\$ 183,705.24
PIS-05	COMPACTACIÓN Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTÁNDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	865.00	\$ 90.50	NOVENTA PESOS 50/100 M.N.	\$ 78,262.50
PIS-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6- 10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	610.00	\$ 49.44	CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.	\$ 30,158.40
PIS-07	PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=150	M2	510.00	\$ 514.44	QUINIENTOS GATORCE PESOS 44/100 M.N.	\$ 313,808.40
TOTAL DE HOJA :						\$ 869,139.28
TOTAL ACUMULADO :						\$ 869,139.28

JOSE GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



JOSE GERARDO HERNANDEZ

OBRA CIVIL, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

INDEPENDENCIA 14, ZONA CENTRO, TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. TEL.: 489-386-03-50

RFC HEVVG7908201G5 CORREO: Corozal123@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LA PEÑA
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
LIR No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020
FECHA: 29 DE JULIO DE 2020

PERIODO DE EJEC. 90 DIAS
FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJEC.: 90 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACABADO ESTAMPADO EN COLOR ROJO TERRACOTA.					
	Total de PISOS					\$ 869,139.28
	** OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **					
LI	PAVIMENTOS					
PAV-01	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS), INCLUYE 10 CM DE DESPALME.	M2	385.00	\$ 17.31	DIECISIETE PESOS 31/100 M.N.	\$ 6,664.35
PAV-02	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD.INCLUYE AFINE DE TALUD.Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	77.00	\$ 278.66	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.	\$ 21,456.82
PAV-03	COMPACTACIÓN Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTÁNDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	385.00	\$ 90.50	NOVENTA PESOS 50/100 M.N.	\$ 34,842.50
PAV-04	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	77.00	\$ 353.96	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.	\$ 27,254.92

TOTAL DE HOJA : \$ 90,218.59
TOTAL ACUMULADO : \$ 959,357.87

JOSE GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



JOSE GERARDO HERNANDEZ

OBRA CIVIL, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL

INDEPENDENCIA 14, ZONA CENTRO, TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. TEL.: 489-386-03-50

RFC HEVG790820TG5 CORREO: Corozal123@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LA PEÑA
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
LIR No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020
FECHA: 29 DE JULIO DE 2020

PERIODO DE EJEC. 90 DIAS
FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJEC.: 90 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
PAV-05	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M3	57.75	\$ 4,327.67	CUATRO MIL TRESIENTOS VEINTISIETE PESOS 67/100 M.N.	\$ 249,922.94
PAV-06	ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	500.00	\$ 474.44	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.	\$ 237,220.00
PAV-07	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 8,189.70	OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.	\$ 8,189.70
Total de PAVIMENTOS						\$ 585,551.23
** QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. **						
I.III JARDINERAS						
JAR-01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ANDAMIAJE	M2	100.00	\$ 341.77	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 77/100 M.N.	\$ 34,177.00
JAR-02	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON RUSTICO TIROLEADO, INCLUYE REMATES Y BOQUILLAS.	M2	200.00	\$ 239.35	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.	\$ 47,870.00
JAR-03	CADENA DE DESPLANTE Y/O CERRAMIENTO, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA	ML	64.00	\$ 432.60	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.	\$ 27,686.40

TOTAL DE HOJA : \$ 605,066.04
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'564,423.91

JOSE GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'GT' and several scribbled marks.



JOSE GERARDO HERNANDEZ

OBRA CIVIL, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
INDEPENDENCIA 14, ZONA CENTRO, TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. TEL.: 489-386-03-50
RFC HEVG790820TG5 CORREO: Corozal123@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LA PEÑA
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
LIR No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020
FECHA: 29 DE JULIO DE 2020

PERIODO DE EJEC. 90 DIAS
FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
PLAZO DE EJEC.: 90 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM					
JAR-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA ROSA EN PZAS DE 40X40	M2	100.00	\$ 659.48	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.	\$ 65,948.00
JAR-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED SUBURBANA CON UN BRAZO DE 50CMS Y POSTE DE 6 MTS INCLUYE, ANCLA, CABLEADO, FOTOCELDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PIEZA	6.00	\$ 10,445.58	DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.	\$ 62,673.48
Total de JARDINERAS						\$ 238,354.88
** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **						
Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS						\$ 1'693,045.39
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 1'693,045.39
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **						
						Impuesto \$ 270,887.26
						Total \$ 1'963,932.65
** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. **						

JOSE GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

INV. REST.: TAMPAMOLON-CD8M-SE-007/OP-IR/R33/2020
DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN LA COL. LA PEÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA: 29 - JUL - 2020
INICIO: 20 - AGO - 2020
TERMINACION: 17 - NOV - 2020
PLAZO DE EJEC.: 90 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA (CATALOGO DE CONCEPTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
I	GUARNICIONES Y BANQUETAS					
II	PISOS					
PIS-01	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE 10 CM DE DESPALME.	M2	865.00	\$ 16.58	DIECISEIS PESOS 58/100 M.N.	\$ 14,341.70
PIS-02	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD.Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	175.00	\$ 314.28	TRESCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 M.N.	\$ 54,999.00
PIS-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE PIEDRA BOLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	519.00	\$ 282.88	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.	\$ 146,814.72
PIS-04	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2' A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	519.00	\$ 373.72	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.	\$ 193,960.68
PIS-05	COMPACTACIÓN Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTÁNDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	865.00	\$ 90.93	NOVENTA PESOS 93/100 M.N.	\$ 78,654.45
PIS-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6- 10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	610.00	\$ 42.15	CUARENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.	\$ 25,711.50
PIS-07	PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACABADO ESTAMPADO EN COLOR ROJO TERRACOTA.	M2	610.00	\$ 491.11	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.	\$ 299,577.10
Total de PISOS						\$ 814,059.15
TOTAL DE HOJA :						\$ 814,059.15
TOTAL ACUMULADO :						\$ 814,059.15

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
RPTE. LEGAL ARQ. LUIS ALBERTO GARCIA LOREDO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INV. REST.: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020
DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN LA COL. LA PEÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA: 29 - JUL - 2020
INICIO: 20 - AGO - 2020
TERMINACION: 17 - NOV - 2020
PLAZO DE EJEC.: 90 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA (CATALOGO DE CONCEPTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total
				Unitario	P. U. en letra	
** OCHOCIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. **						
I.II PAVIMENTOS						
PAV-01	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE 10 CM DE DESPALME.	M2	385.00	\$ 16.58	Dieciseis pesos 58/100 M.N.	\$ 6,383.30
PAV-02	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO CUALQUIER PROFUNDIDAD.INCLUYE AFINE DE TALUD.Y ACARRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	77.00	\$ 287.71	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.	\$ 22,153.67
PAV-03	COMPACTACIÓN Y CONSOLIDACION DE FONDO NATURAL RENIVELANDO LA SUPERFICIE CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO 95% PROCTOR ESTÁNDAR CON RODILLO INCORPORANDO HUMEDAD, INCLUYE 3 PRUEBAS DE LABORATORIO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA OBRA.	M2	385.00	\$ 90.93	NOVENTA PESOS 93/100 M.N.	\$ 35,008.05
PAV-04	SUMINISTRO Y TENDIDO Y COLOCACION DE BASE PRODUCTO DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS CON HUMEDAD OPTIMA	M3	77.00	\$ 373.72	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.	\$ 28,776.44
PAV-05	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M3	57.75	\$ 4,015.06	CUATRO MIL QUINCE PESOS 06/100 M.N.	\$ 231,869.71
PAV-06	ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	500.00	\$ 426.56	CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 56/100 M.N.	\$ 213,280.00
PAV-07	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 7,714.60	SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N.	\$ 7,714.60

Total de PAVIMENTOS

\$ 545,185.77

TOTAL DE HOJA : \$ 545,185.77

TOTAL ACUMULADO : \$ 1'359,244.92

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
R.PTE. LEGAL ARQ. LUIS ALBERTO GARCIA LOREDO




INV. REST.: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020
DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN LA COL. LA PEÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA: 29 - JUL - 2020
INICIO: 20 - AGO - 2020
TERMINACION: 17 - NOV - 2020
PLAZO DE EJEC.: 90 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA (CATALOGO DE CONCEPTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
** QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **						
LII JARDINERAS						
JAR-01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ANDAMIAJE	M2	100.00	\$ 314.33	TRESCIENTOS CATORCE PESOS 33/100 M.N.	\$ 31,433.00
JAR-02	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON RUSTICO TIROLEADO, INCLUYE REMATES Y BOQUILLAS.	M2	200.00	\$ 223.58	DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 58/100 M.N.	\$ 44,716.00
JAR-03	CADENA DE DESPLANTE Y/O CERRAMIENTO, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'c=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" AC 25 CM	ML	64.00	\$ 400.41	CUATROCIENTOS PESOS 41/100 M.N.	\$ 25,626.24
JAR-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA ROSA EN PZAS DE 40X40	M2	100.00	\$ 681.63	SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.	\$ 68,163.00
JAR-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED SUBURBANA CON UN BRAZO DE 50CMS Y POSTE DE 6 MTS INCLUYE, ANCLA, CABLEADO, FOTOCELDA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PIEZA	6.00	\$ 9,818.12	NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 12/100 M.N.	\$ 58,908.72
Total de JARDINERAS						\$ 228,846.96
** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. **						
Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS						\$ 1'588,091.88
** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 1'588,091.88
** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **						

TOTAL DE HOJA : \$ 228,846.96
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'588,091.88

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
RPTE. LEGAL ARQ. LUIS ALBERTO GARCIA LOREDO



Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some appearing to be official or legal signatures.



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

INV. REST.: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2020
DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
EN LA COL. LA PEÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA: 29 - JUL - 2020
INICIO: 20 - AGO - 2020
TERMINACION: 17 - NOV - 2020
PLAZO DE EJEC.: 90 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA (CATALOGO DE CONCEPTOS)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total
				Unitario	P. U. en letra	

Impuesto \$ 254,094.70
Total \$ 1'842,188.50

**** UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. ****

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'GT' and a '4' on the left, and several scribbled signatures in the center and right.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
PARA LA INDUSTRIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
RPTE. LEGAL ARC. LUIS ALBERTO GARCIA LOREDO