



OFICINA MAJOR
DIRECCION DE COMPRAS

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSI 2018 - 2021

- PEDIDO -

PROVEEDOR SR.(ES) 44425 Jasee- Fast Response Services S.A. de C.V.
DOMICILIO Los Arquillos 4437 San Luis Potosí, San Luis Potosí, Tel.
ENTREGAR EN URBANO VILLALON No. 100 COL. BALCONES DEL VALLE DEPARTAMENTO: 524100 COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO - ROBOO- MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO 01444-4269280

No. DE PEDIDO H-0116513-REC. PROP
 FECHA 15/10/2020
 NUM. DE REQ. 00809
 R.F.C. JPB-170313493
 CONDICIONES 30 Dias de Credito
 AL SR. LIC. ANGEL INGANTE ORRELLAS TEB. B

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19170	1.0000	SRV 51350-35100-00001-00000 SERVICIO. SEGUN COTIZACION	83,016.68	83,016.68
<p>SERVICIO DE REPARACION DE SUBSTACION ELECTRICA, QUE CONSISTE EN INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION DE PASO (VD2M), TRES PASOS EN 13.2 KVA PARA LA CARGA DE 10KW UBICADO CABELLON FRENTE PLAZOLETA DEL SANITARIO DE SAUCITO RPU 926 960 601 807, ENTRE LA CALLE PLAN DE AYUTIA Y BUGABILLAS, INCLUYE: VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION (1P1) 1P2A. SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 10 KVA-13200-127/220, NORMA K, INCLUYE PLETE, MANIOBRA PARA COLOCACION SOBRE BASE DE TRANSFORMADOR, CONEXION AL CIRCUITO PRIMARIO Y SECUNDARIO, PUESTA A TIERRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO: 1 LOTE. SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE EQUIPOS CCP29 EN 13.2 KVA EN POSTE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR: 1 LOTE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION 4-100: 1 PZA. SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE NEMA 3R E INTERRUPTOR DE 2X40: 1 PZA. TRAMITE ANTE CFE 1 LOTE, ELABORACION DE PROYECTO Y TRAMITE UVIE. 1 PZA, VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA: MEDICION CABLE THW-1S CAL. 2, PARA CONECTAR BORNES SECUNDARIOS DEL TRAPO A MEDIDOR, BASE PARA MEDIDOR, BASE PARA MEDIDOR 4E-100 AMP Y QUINTA TERMINAL, TOBO CONDUIT 1 1/4": 1 LOTE.</p>				
<p>NOTAS: ENTREGAR EN: URBANO VILLALON NO. 100, PRACC. BALCONES DEL VALLE ENTREGAR A: LIC. ANGEL INGANTE ORRELLAS, CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO-35100</p>				
<p>IMPOTANTE: INCLUIR EN LA FACTURA NO. DE PEDIDO Y ANEXAR ESTE DOCUMENTO A LA FACTURA PARA EL TRAMITE DE PAGO. NO SE REALIZARA REIMPRESION DEL PEDIDO. LA FECHA LIMITE PARA SUPTIR EL PEDIDO ES 13/11/2020 DESPUES DE ESTE DIA CONSIDERARSE CANCELADO</p>				
<p>Dr. Mariana L. Borjas Benavente DIRECCION DE COMPRAS</p>				
<p>REVISADO POR Gabriel Jimenez</p>				
<p>DIRECTOR C. JOSE LUIS RAMONA VALERO</p>				
<p>RECIBIDO POR:</p>				

Total 83,016.68
 I.V.A. 13,282.87
 ARTICULO NO.00 0.00
 SALDO 96,299.55