



Procedimiento de: PÚBLICA ESTATAL	Dependencia: MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
Número de licitación: TAMPAMOLON-CDSM-FISM-LO-03-2020	Fecha de publicación: 20/08/2020
Fecha de presentación de la propuesta: 02/09/2020	
Descripción de los trabajos: RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHQUINTECO, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	
Ubicación: CHQUINTECO, TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio en Letra	Importe
A01	PRELIMINARES, TERRACERIAS, RED DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA					
1005.01	Limpieza, trazo y nivelación para red de atarjeas.	m2	1,202.2000	\$11.24 ONCE PESOS 24/100 M.N.		\$13,512.73
1005.02	Control en el trazo y nivelación con equipo topográfico.	m	1,202.2000	\$12.57 DOCE PESOS 57/100 M.N.		\$15,111.85
1000.04	Ruptura y demolición del Pavimento Asfáltico	m3	15.4500	\$536.51 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.		\$8,289.08
1000.2	Trazo y corte/cortadora de disco en pavimento Asfáltico	m	735.5400	\$61.03 SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.		\$44,890.01
1001.01	Construcción de Base de grava cementada	m3	44.1300	\$669.68 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.		\$29,562.88
1001.06	Construcción de Pavimento asfáltico o carpeta de 7.5 cm de espesor	m2	220.8900	\$406.03 CUATROCIENTOS SEIS PESOS 03/100 M.N.		\$89,793.17
1010.02	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en material común, en seco, incluye afloje, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaleos verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En Zona A De 2.0 m. De profundidad	m3	640.1600	\$157.02 CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.		\$100,517.52
1020.02	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en roca, en seco, incluye afloje, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaleos verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería, En ZONA B	m3	960.2500	\$680.73 SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 73/100 M.N.		\$653,670.98
1131.04	Relleno en Zanjas Compactado al 85 % proctor, en capas de 20 cms.de espesor, con material producto de Banco	m3	661.1800	\$355.66 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.		\$235,155.28
1131.01	Relleno de zanjas a voltao con material producto de Excavación.	m3	619.0300	\$86.57 OCHENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.		\$570,603.43
1130.02	Plantilla apisonada al 85 % proctor, en zanjas, incluye selección del material, traspaleos y acomodo del material para permitir el apoyo completo de la tubería. Con material producto de banco(ARENA)	m3	120.2000	\$568.67 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.		\$68,113.73
3140.03	Instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, doble pared hermética, incluye campana y empaque, maniobras locales, bajado, junta de la tubería y prueba hidrostática. De 20 cms. (8") diam.	ML	2,003.6000	\$71.92 SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.		\$144,096.91
6051.03	Suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, doble pared hermética, incluye campana y empaque. De 20 cms. (8") diam.	ML	2,003.6000	\$351.35 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 35/100 M.N.		\$703,964.86

IMPORTE EN ESTA HOJA
IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

\$2,177,574.73

\$2,177,574.73

VICTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ

Representante legal: VICTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

0225



Procedimiento de: PÚBLICA ESTATAL		Dependencia: MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	
Número de licitación: TAMPAMOLON-GDSM-FISM-LO-03-2020		Fecha de publicación: 20/08/2020	
Descripción de los trabajos: RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.		Fecha de presentación de la propuesta: 02/09/2020	
Ubicación: CHIQUINTECO, TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.			

Clave	Descripción	Unidad	Presupuesto			Importe
			Cantidad	Precio	Precio en Letra	
2061.0A2	Realización de prueba de hermeticidad en red de drenaje, descargas sanitaria y pozos de visita, con una carga de 0.6 kg/cm ² a prueba de 15 min. De duración De 20 cms. (8") diam.	ML	2,003.6000	\$33.49	TREINTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.	\$67,100.56
IP-01	Instalación de manga de empotramiento de PEAD sanitario, incluye acarreo y maniobras locales De 200 mm (8") de diametro	pza	334.0000	\$126.66	CIENTO VEINTISEIS PESOS 66/100 M.N.	\$42,304.44
SP-01	Suministro de manga de empotramiento de PEAD sanitario, incluye acarreo y maniobras locales De 200 mm (8") de diametro	pza	334.0000	\$287.35	DOCCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.	\$95,974.60
3050.02	Construcción de pozos de visita tipo común, incluye plantilla de concreto simple o de mampost. cemento-arena 1:5, adicionandole impermeabilizante integral en aplanado interior y exterior, con acero de refuerzo en escalones con varilla No.4. Hasta 1.50 m. De profundidad de 3a. juntaada con mortero de cemento-cal-arena 1:3, muros de tabique de 7x14x28 ó block de 12x20x40 cms, aplanado pulido interior y exterior con mortero	pza	30.0000	\$9,773.13	NUVEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.	\$293,193.90
3060.06	Construcción de pozos de visita tipo común, incluye plantilla de concreto simple o de mampostería de 3a juntaada con mortero de cemento-cal-arena 1:3, muros de tabique de 7x14x28 ó block de 12x20x40 cms, aplanado pulido interior y exterior con mortero cemento-arena 1:5, adicionandole impermeabilizante integral en aplanado interior y exterior, con acero de refuerzo en escalones con varilla No.4. Hasta 2.00 m. De profundidad	pza	2.0000	\$14,474.59	CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.	\$28,949.18
3120.03	Cajas de caída adosada a los pozos de visita (ver dimensiones y ubicación en plano) hasta 1.50 m. de profundidad.	caja	1.0000	\$4,612.60	CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 60/100 M.N.	\$4,612.60
3110.01	Suministro y colocación de brocas y tapas de concreto para pozos de visita, incluye , acarreo, maniobras locales y almacenamiento de los materiales (Ver dimensiones en plano). De concreto	pza	32.0000	\$2,690.50	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	\$86,108.80
		Importe de	PRELIMINARES, TERRACERIAS, RED DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			\$2,795,819.11
A02	DESCARGAS DOMICILIARIAS					
1005.01	Limpieza, trazo y nivelación para red de atarjeas.	m ²	100.8000	\$11.24	ONCE PESOS 24/100 M.N.	\$2,144.59
1010.02	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en material común, en seco, incluye afoje, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traepaleos verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoriada la tubería. En Zona A De 2.0 m. De profundidad	m ³	76.3200	\$157.02	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.	\$11,983.77
		IMPORTE EN ESTA HOJA				\$632,372.74
		IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA				\$2,808,947.47

VÍCTOR LEONARDO ARGÜELLES SANCHEZ

Representante legal: VÍCTOR LEONARDO ARGÜELLES SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

02226



Procedimiento de: PÚBLICA ESTATAL		Dependencia: MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	
Número de licitación: TAMPAMOLON-CDSM-FISM-LO-03-2020		Fecha de publicación: 20/08/2020	
Descripción de los trabajos: RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.		Fecha de presentación de la propuesta: 02/09/2020	
Ubicación: CHIQUINTECO, TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.			

Clave	Descripción	Unidad	Presupuesto			Importe
			Cantidad	Precio	Precio en Letra	
1020.02	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en roca, en seco, incluye altojo, amolice ó limpieza de planilla y taludes, remoción, traspaños verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En ZONA B	m3	114.4800	\$680.73	SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 73/100 M.N.	\$77,828.97
1131.01	Relleno de zanjas a volteo con material producto de Excavación.	m3	165.3600	\$86.57	OCHENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.	\$14,315.22
1130.02	Planilla apisonada al 85 % proctor, en zanjas, incluye selección del material, traspaños y acomodo del material para permitir el apoyo completo de la tubería. Con material producto de banco (ARENA)	m3	19.0800	\$566.67	QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	\$10,812.06
8051.02	Suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, doble pared hermética, incluye campana y empaque, maniobras locales, bajado, junco de la tubería. De 15 cms. (6") diam. (Para descarga domiciliar)	ML	318.0000	\$120.73	CIENTO VEINTE PESOS 73/100 M.N.	\$38,302.14
3140.02	Instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, doble pared hermética, incluye campana y empaque, maniobras locales, bajado, junco de la tubería. De 15 cms. (6") diam. (Para descarga domiciliar)	ML	318.0000	\$108.98	CIENTO OCHO PESOS 98/100 M.N.	\$34,640.28
3130.01A	Instalación de yca prefabricada con codo incluido de tres campanas de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, incluye empaques, maniobras locales, bajado, junco de la tubería. De 200 mm (8") x 150 mm (6") en descarga	jgo	53.0000	\$257.03	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.	\$13,622.59
8036.01A	Suministro de yca prefabricada con codo incluido de tres campanas de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, incluye empaques, maniobras locales, bajado, junco de la tubería. De 200 mm (8") x 150 mm (6") en descarga	jgo	53.0000	\$828.53	OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 53/100 M.N.	\$43,912.06
SPC-01	Suministro de codo de PEAD sanitario con una campana, incluye maniobras locales. De 45 x 150 mm (6") de diametro	pza	53.0000	\$547.63	QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.	\$29,024.39
IPC-01	Instalación de codo de PEAD sanitario con una campana, incluye maniobras locales. De 45 x 150 mm (6") de diametro	pza	53.0000	\$257.03	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.	\$13,622.59
8005.01	Registro de albañal cimientos de tabique 14 cm, apisonado c/mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto o marco de fierro (ver plano). De 0.40 x 0.60 x 0.50 mts de profundidad	pza	53.0000	\$3,982.74	TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.	\$211,085.22
REP-01	Reposición de tomas domiciliarias de agua potable con el suministro e instalación de tubería de PEAD de 1/2" con todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Se incluye terracería.	lote	1.0000	\$111,943.95	CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.	\$111,943.95

IMPORTE EN ESTA HOJA
IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

\$599,309.50
\$3,408,288.97

VICTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ

Representante legal: VICTOR LEONARDO ARGUELLES SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

0227



Procedimiento de: PÚBLICA ESTATAL		Dependencia: MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	
Número de licitación: TAMPAMOLON-CDSM-FISM-LO-03-2020	Fecha de publicación: 20/09/2020		Fecha de presentación de la propuesta: 02/09/2020
Descripción de los trabajos: RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTECO, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.			
Ubicación: CHIQUINTECO, TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.			

Clave	Descripción	Presupuesto			Precio en Letras	Importe
		Unidad	Cantidad	Precio		
	Importe de		DESCARGAS DOMICILIARIAS			\$813,437.86

Subtotal	\$3,408,258.97
----------	----------------

IVA 16.00%	\$545,481.12
------------	--------------

Importe Total del Presupuesto	\$3,954,738.09
-------------------------------	----------------

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.

IMPORTE EN ESTA HOJA
IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA

\$0.00

\$3,409,258.97

VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ

Representante legal: VICTOR LEOBARDO ARGUELLES SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

0228



CONSTRUCCIONES ARTURO FELIX HERNANDEZ

Anexo: FORMATO 19

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINTENCO

Núm de concurso: TAMPAMOLON-CDSM-FISM-LD-03 - 2020

Fecha de propuesta: 02/sep/2020

Inicio de obra: 05/oct/2020

Fin de obra: 28/dic/2020

Duración en días: 83

Ubicación: CHIQUINTENCO, TAMPAMOLON CORONA, TAMPAMOLON CORONA, 78930

Cliente: H. AYUNTAMIENTO TAMPAMOLON CORONA

Página: 1/1

Catálogo de presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio en letra	Importe
A01 PRELIMINARES, TERRACERIAS, RED DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA						
1005.01	Limpieza, trazo y nivelación para red de atarjes.	M2	1,202.20	10.12	DIEZ PESOS 12/100 MXN	12,166.26
1005.02	Control en el trazo y nivelación con equipo topográfico.	m2	1,202.20	6.72	SEIS PESOS 72/100 MXN	8,078.78
1000.04	Ruptura y demolición del Pavimento Asfáltico	M3	15.45	388.23	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 23/100 MXN	5,998.15
1000.2	Trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento Asfáltico	M	735.54	47.52	CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 MXN	34,952.86
1001.01	Construcción de Base de grava cementada	M3	44.13	649.59	SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 59/100 MXN	28,666.41
1001.06	Construcción de Pavimento asfáltico c/carpeta de 7.5 cm de espesor	M2	220.66	434.56	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 56/100 MXN	95,890.01
1010.02	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en material común, en seco, incluye afoje, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspalesos verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En Zona A De 2.0 m. De profundidad	M3	640.16	213.14	DOSCIENTOS TRECE PESOS 14/100 MXN	136,443.70
1020.02	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en roca, en seco, incluye afoje, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspalesos verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En ZONA B	m3	960.25	769.26	SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN	738,681.92
1131.04	Relleno en Zanjas Compactado al 85 % proctor, en capas de 20 cms.de espesor, con material producto de Banco	m3	661.18	810.18	OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 18/100 MXN	535,674.81
1131.01	Relleno de zanjas a volteo con material producto de Excavacion.	m3	819.03	259.11	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 MXN	212,218.86
1130.02	Plantilla apizonada al 85 % proctor, en zanjas, incluye selección del material, traspalesos y acomodo del material para permitir el apoyo completo de la tubería. Con material producto de banco(ARENA)	m3	120.20	810.18	OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 18/100 MXN	97,383.64

~~Handwritten mark~~

3140.03	Instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, doble pared hermética, incluye campana y empuje, manobras locales, bajado, junto de la tubería y prueba hidrostática. De 20 cms. (8") diam.	ML	2,003.60	39.11	TREINTA Y NUEVE PESOS 11/100 MXN	78,360.80
8051.03	Suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, doble pared hermética, incluye campana y empuje. De 20 cms. (8") diam.	ML	2,003.60	327.31	CERO PESOS 00/100 MXN	655,798.32
2061.02A	Realización de prueba de hermeticidad en red de drenaje, descargas sanitaria y pozos de visita, con una carga de 0.5 kg/cm ² a prueba de 15 min. De duración De 20 cms. (8") diam.	ML	2,003.60	65.31	SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 MXN	130,855.12
IP-01	Instalación de manga de empotramiento de PEAD sanitario, incluye acarreo y manobras locales De 200 mm (8") de diametro	PZA	334.00	266.57	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 57/100 MXN	89,034.38
16	Suministro de manga de empotramiento de PEAD sanitario, incluye acarreo y manobras locales De 200 mm (8") de diametro	PZA	334.00	418.16	CERO PESOS 00/100 MXN	139,655.44
3060.02	Construcción de pozos de visita tipo común, incluye planilla de concreto simple o de mampost cemento-arena 1:5, adicionandole impermeabilizante integral en aplonado interior y exterior, con acero de refuerzo en escalones con varilla No.4. Hasta 1.50 m. De profundidad de 3a juntaada con mortero de cemento-cal-arena 1:3, muros de tabique de 7x14x28 ó block de 12x20x40 cms, aplonado pulido interior y exterior con mortero cemento-arena 1:5, adicionandole impermeabilizante integral en aplonado interior y exterior, con acero de refuerzo en escalones con varilla No.4. Hasta 2.00 m. De profundidad	PZA	30.00	6,295.68	SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 MXN	188,870.40
3060.08	Construcción de pozos de visita tipo común, incluye planilla de concreto simple o de mampostaria de 3a juntaada con mortero de cemento-cal-arena 1:3, muros de tabique de 7x14x28 ó block de 12x20x40 cms, aplonado pulido interior y exterior con mortero cemento-arena 1:5, adicionandole impermeabilizante integral en aplonado interior y exterior, con acero de refuerzo en escalones con varilla No.4. Hasta 2.00 m. De profundidad	PZA	2.00	13,586.88	TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 MXN	27,173.76
3120.03	Cajas de calda adosada a los pozos de visita (ver dimensiones y ubicación en plano) hasta 1.50 m. de profundidad	PZA	1.00	3,371.65	TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 65/100 MXN	3,371.65
3110.01	Suministro y colocación de brocales y tapas de concreto para pozos de visita, incluye, acarreo, manobras locales y almacenamiento de los materiales (ver dimensiones en plano). De concreto	PZA	32.00	1,947.31	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 31/100 MXN	62,313.92
A02 DESCARGAS DOMICILIARIAS						
1005.01	Limpeza, trazo y nivelación para red de atarjeas.	M2	190.80	10.12	DEZ PESOS 12/100 MXN	1,930.90

1010.02	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en material común, en seco, incluye aflaje, amácie ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaños verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En Zona A De 2.0 m. De profundidad	M3	76.32	213.14	DOSCIENTOS TRECE PESOS 14/100 MXN	16,266.84
1020.02	Excavación por cualquier procedimiento para zanjas, en roca, en seco, incluye aflaje, amácie ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaños verticales para su extracción y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En ZONA B De 2.0 m. De profundidad	m3	114.48	769.26	SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN	88,064.88
1131.01	Relleno de zanjas a volteo con material producto de Excavacion.	m3	165.36	259.11	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 MXN	42,846.43
1130.02	Plantilla apizonada al 85 % proctor, en zanjas, incluye selección del material, traqueales y acomodo del material para permitir el apoyo completo de la tubería. Con material producto de banco/ARENA)	m3	19.08	810.18	OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 18/100 MXN	15,458.23
8051.02	Suministro de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, doble pared hermética, incluye campana y empaque, manibras locales, bajado, juntoo de la tubería. De 15 cms. (6") diam. (Para descargas domiciliares)	ML	318.00	211.41	CERO PESOS 00/100 MXN	67,228.38
3140.02	Instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, doble pared hermética, incluye campana y empaque, manibras locales, bajado, juntoo de la tubería. De 15 cms. (6") diam. (Para descarga domiciliar)	ml	318.00	71.55	SETENTA Y UN PESOS 55/100 MXN	22,752.90
3130.01A	Instalación de yee prefabricada con codo incluido de tres campanas de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, incluye empaques, manibras locales, bajado, juntoo de la tubería. De 200 mm (8") x 150 mm (6") en descarga	pza	53.00	266.57	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 57/100 MXN	14,128.21
8036.01A	Suministro de yee prefabricada con codo incluido de tres campanas de polietileno de alta densidad (PEAD ADS N-12) para alcantarillado sanitario, incluye empaques, manibras locales, bajado, juntoo de la tubería. De 200 mm (8") x 150 mm (6") en descarga	PZA	53.00	445.33	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 33/100 MXN	23,602.49
30	Suministro de codo de PEAD sanitario con una campana, incluye manibras locales. De 45 x 150 mm (6") de diametro	PZA	53.00	278.33	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN	14,751.49
IPC-01	Instalación de codo de PEAD sanitario con una campana, incluye manibras locales. De 45 x 150 mm (6") de diametro	pza	53.00	99.04	NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 MXN	5,249.12

6005.01	Registro de albañal c/muros de tabique 14 cm, aplastados c/mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto c/marco de fierro (ver plano). De 0.40 x 0.60 x 0.50 mts de profundidad	PZA	53.00	3,184.35	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 MXN	168,770.55
---------	---	-----	-------	----------	---	------------

33	Reposicion de tomas domiciliarias de agua potable con el suministro e instalacion de tuberia de PEAD de 1/2 " con todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Se incluye terraceria.	LOTE	1.00	30,512.09	TREINTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 09/100 MXN	30,512.09
----	---	------	------	-----------	--	-----------

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

\$3,793,161.70

IVA(16%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA

\$606,905.87

(* CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS

\$4,400,067.57


C.P. ARTURO FELIX HERNANDEZ

C PRIMAVERA 118
COLONIA LOS
NARANJOS

TAMAZUNCHALE

MEXICO

79980



R.F.C. FEHA910521KF7

arturofelixhernandez@mail.com

4831214130