

CONSTRUCCION DE CAMINO DE CONCRETO HUDRAULICO TLACUAPA

LONGITUD=	273
ANCHO=	5
ESPEJOR=	0.15
M2=	1365

PRELIMINARES				
Suministro y colocacion de mampara informativa de obra con medidas de 1.20 x 2.40 incluye perfiles de herreria y lamina lisa cal.26.	pza	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Trazo de terrenos, el precio incluye: nivelación, personal técnico, equipo topográfico, materiales diversos.	m2	1365	\$ 11.90	\$ 16,243.50
Nivelacion de terreno natural por medios mecanicos o manuales, incluye rellenos de material de banco , acarreo y maniobras locales compensando el material a nivel de rasante y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	1365	\$ 78.83	\$ 107,602.95
PAVIMENTOS				
Cimbra de acabado común con peralte de 15 cm a base de madera sujeta con polines y varillas (acero de refuerzo) incluye: materiales, acarreo, cortes, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo de seguridad y herramientas.	m2	122.85	\$ 125.58	\$ 15,427.50
Suministro y colocación de malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: acarreo, cortes, traslapes, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	1365	\$ 68.70	\$ 93,775.50
Concreto hecho en obra F'C=200 kg/cm2 con agregado de 19 mm (3/4") Incluye: cemento, arena, grava, agua, revolvedora de 1 saco y mano de obra.	m3	204.75	\$ 3,150.00	\$ 644,962.50
Limpieza de obra terminada, incluye retiro del material no utilizable.	m2	1365	\$ 15.50	\$ 21,160.46
			SUBTOTAL:	\$ 905,172.42
			IVA:	\$ 144,827.59
			TOTAL:	\$ 1,050,000.00


 DIRECCION DE
 DESARROLLO SOCIAL
 2018 - 2021
 XILITLA S.L.P.
 ARO. ALFREDO MORÁN GÓMEZ
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.