

# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

*Hector Arturo Villanueva De La Piedra*

CALLE REFORMA No 34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 20940  
P.O. BOX 780000 TNO

MAIL: [piedro.jackson@hotmail.com](mailto:piedro.jackson@hotmail.com)



ADJ. POR INV. REST. No: TAMPOLAN.CDSM SE-007/OP-IR/R33/2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPOLAN CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra | Total |
|-------|-------------|--------|----------|-----------------|----------------|-------|
|-------|-------------|--------|----------|-----------------|----------------|-------|

### MEJORAMIENTO DE COMEDOR

#### PRELIMINARES

|     |                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          |                             |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------------------------|--------------|
| 010 | DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADO EXISTENTE, INCLUYE: SECCIONADO, ALMACENADO, ESTRIBADO, ANDAMIOS, ACARreo DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (A CUALQUIER ALTURA) | M2 | 751.56 | \$ 16.54 | DIECISEIS PESOS 56/100 M.N. | \$ 12,420.80 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------------------------|--------------|

|     |                                                                                                                                                                                                   |    |        |          |                             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------------------------|-------------|
| 020 | DESMONTAJE DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE EXISTENTE, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARreo DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (A CUALQUIER ALTURA) | ML | 450.40 | \$ 16.94 | DIECISEIS PESOS 94/100 M.N. | \$ 8,442.90 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------------------------|-------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |             |                                                      |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 030 | DESMONTAJE DE ARMADURA METALICA (CABRILLAS DE ACERO) ARMADAS CON POLIN MONTEN DOBLE DE 8" X 2.34", CAL. 14, POLIN MONTEN DOBLE DE 4" X 2" CAL. 14 EN LA PARTE INFERIOR, TUBO DE 4" CED. 40, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARreo DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMONTAJE (A CUALQUIER ALTURA), PESO EN UNA PIEZA 272.82 KG, PESO TOTAL EN 7 PIEZAS 1909.73 KG | PIEZA | 7.00 | \$ 2,383.61 | DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. | \$ 16,705.27 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|

**Total de PRELIMINARES**  
\*\* TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 97/100 M.N. \*\*

\$ 37,628.97

#### TERRAPLENES Y PISO FIRME

|     |                                                                                                        |    |        |           |                                       |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|---------------------------------------|---------------|
| 040 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE | M3 | 716.76 | \$ 405.09 | CUATROCIENTOS CINCO PESOS 09/100 M.N. | \$ 290,352.31 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|---------------------------------------|---------------|

TOTAL DE HOJA : \$ 327,981.28  
TOTAL ACUMULADO : \$ 327,981.28

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA  
ADMINISTRADOR UNICO

*Hector Arturo Villanueva De La Piedra*

*mtf*

*[Signature]*

# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De la Piedra

CALLE PIEDRA No 34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 78840  
RFC. VPH7800051N8

Mail: [pedro.jackson@hotorral.com](mailto:pedro.jackson@hotorral.com)



ADJ. POR INV. REST. No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007OP-IR/R33/2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave                                                                                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                 | Total         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------|---------------|
| 050                                                                                                                 | ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA<br>PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CM. ESPESOR, CON REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"6 10/10, COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO. INCLUYE JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE CIMBRA FRONTERA | M2     | 738.40   | 364.71          | TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. | \$ 269,301.86 |
| 060                                                                                                                 | CADENA DE LIGA F'C=250 KG/CM2 DE 15X20 CM, REFORZADA CON ARMEX, INCLUYE EXCAVACION A 10 CM, CIMBRADO Y DECIMBRADO.                                                                                                                                                                                        | ML     | 38.95    | 262.38          | DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.     | \$ 10,219.70  |
| 070                                                                                                                 | FORJADO DE ESCALONES DE 1.20 M DE ANCHO CON 30 CM DE PELDAÑO Y 20 CM DE ALTURA, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON PARRILLA ARMADO CON VR #3 @ 20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DECIMBRA.                                                                                | ML     | 3.00     | 691.29          | SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.     | \$ 2,073.87   |
| Total de TERRAPLENES Y PISO FIRME<br>" QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. " |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                 |                                                | \$ 671,947.74 |

### ALBAÑILERIA Y ACABADOS

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |          |                                                       |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 080 | PROLONGACION DE COLUMNAS DE 30 X 30 CM DE SECCION, A 1.00 M MAS DE LA ALTURA ACTUAL, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADOS CON 6 VARILLAS # 5, FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 3 @ 12 CM, INCLUYE DEMOLICION DE 1.00 M DE ALTO, TRASLAPPE DE 1.00 M ACERO, ANDAMIOS, ELABORACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA COLAR 2.00 ML POR COLUMNA, CIMBRA Y DECIMBRA. | ML | 5.00 | 1,853.82 | UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. | \$ 9,269.10 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-------------------------------------------------------|-------------|

TOTAL DE HOJA : \$ 290,864.53  
TOTAL ACUMULADO : \$ 619,845.81

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA  
ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten signature]*

Martha Patricia Cano

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*



# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

*Hector Arturo Villanueva De La Piedra*

CALLE REFORMA No 34, COLONIA PROGRESO, TAMPULÁ DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 78000  
R.F.C. VPI17280001NB

MAIL: [pedro.jackson@hotmail.com](mailto:pedro.jackson@hotmail.com)



ADJ. POR INV. REST. No. TAMPAMOLON-CDISM-SE-007/OP-IFR33/2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                   | Total         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 090               | PROLONGACION DE COLUMNAS DE 30 X 40 CM DE SECCION, A 1.0 M MAS DE LA ALTURA ACTUAL DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, DE 30 X 40 CM, ARMADOS CON 6 VARILLAS # 5 FY=4200 KG/CM2 ESTIBOS # 3 @ 12 CM, INCLUYE: DEMOLICION DE 30 CM DE ALTO PARA SU TRASLAPPE DE ACERO, ANDAMIOS, ELABORACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA Y CIMBRA APARENTE. | ML     | 14.00    | 2,319.09        | DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 09/100 M.N. | \$ 32,467.26  |
| 100               | PROLONGACION DE CASTILLO DE 20 X 20 CM DE SECCION, A 1.00 M MAS DE LA ALTURA ACTUAL DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, DE 30 X 40 CM, ARMADOS CON 6 VARILLAS # 3 FY=4200 KG/CM2 ESTIBOS # 2 @ 20 CM, INCLUYE CRUCES DE VARILLA, CIMBRA Y DECIMERA.                                                                                      | ML     | 5.00     | 386.56          | TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.     | \$ 1,942.90   |
| 110               | APLANADO FINO EN COLUMNAS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1 / 2 / 6 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO.                                                                                        | M2     | 115.20   | 238.25          | DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.      | \$ 27,446.40  |
| 120               | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CMS, HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M, ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, CON UNA PROPORCION DE 1:3, ESPESOR DE 1.6 CM.                                                                                                                                                                    | M2     | 47.60    | 311.06          | TRESCIENTOS ONCE PESOS 06/100 M.N.               | \$ 14,806.46  |
| 130               | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1 / 2 / 6 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO.                                                                                           | M2     | 304.70   | 238.25          | DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.      | \$ 72,594.77  |
| 140               | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y FRONTERAS,                                                                                                                                                                                                                  | M2     | 304.70   | 76.86           | SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.                 | \$ 23,419.24  |
| TOTAL DE HOJA :   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                 |                                                  | \$ 172,677.03 |
| TOTAL ACUMULADO : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                 |                                                  | \$ 791,622.84 |

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA  
ADMINISTRADOR UNICO

*Maria Patricia Cano*

TOTAL DE HOJA : \$ 172,677.03  
TOTAL ACUMULADO : \$ 791,622.84

# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

*Hector Arturo Villanueva De la Piedra*

CALLE REFORMA No 34, COLONIA PROGRESO, TAINO UAH DE ESCRIBEDOS, S.L.P. C.P. 70040  
R.F.C. MP H700601N8

MAIL: [piedro.jackson@hotmail.com](mailto:piedro.jackson@hotmail.com)



ADJ. POR INV. REST. No: TAMPAMOLON-CDGM-SE-0070P-JR/R33/2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra | Total |
|-------|-------------|--------|----------|-----------------|----------------|-------|
|-------|-------------|--------|----------|-----------------|----------------|-------|

TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO.

Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS:  
\*\* CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 181'046.13 M.N. \*\*

\$ 181,046.13

### LIV ESTRUCTURA METALICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA METALICA (CABRILLAS DE ACERO) ARMADAS CON POLIN MONTEN DOBLE DE 12" X 3 1/2", CAL. 14, POLIN MONTEN DOBLE DE 6" X 2" CAL. 14 EN LA PARTE INFERIOR, TUBO DE 4" CED. 40, INCLUYE: UNA CAPA DE PRIMER ANTICORROSIIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, ANDAMIAJES, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (A CUALQUIER ALTURA), PESO EN UNA PIEZA 347.17 KG. PESO TOTAL EN 7 PIEZAS 2430.19 KG.

|     |       |      |              |                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 150 | PIEZA | 7.00 | \$ 20,622.84 | VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 84/100 M.N. | \$ 144,359.88 |
|-----|-------|------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|

|     |    |        |           |                                                 |               |
|-----|----|--------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|
| 160 | ML | 532.00 | \$ 254.42 | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. | \$ 135,361.44 |
|-----|----|--------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|

|     |    |        |           |                                               |               |
|-----|----|--------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|
| 180 | M2 | 751.56 | \$ 375.75 | TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. | \$ 282,368.67 |
|-----|----|--------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|

|     |    |       |           |                                         |             |
|-----|----|-------|-----------|-----------------------------------------|-------------|
| 190 | ML | 38.15 | \$ 198.35 | CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. | \$ 7,567.06 |
|-----|----|-------|-----------|-----------------------------------------|-------------|

TOTAL DE HOJA : \$ 669,677.04  
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'361,199.88

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA  
ADMINISTRADOR UNICO

Patricia Carrasco

GT

24

[Signature]

[Signature]



# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

*Hector Arturo Villanueva De La Piedra*

CALLE REFO RMA No. 34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 29000  
R.F.C. VNP 070808 119

Mail: [piedra.jackson@hotmail.com](mailto:piedra.jackson@hotmail.com)



ADJ. POR INV. REST. No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-JR/R33/2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                 | Total           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Total de ESTRUCTURA METALICA                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                                |                 |
| ** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                                |                 |
| I.V                                                                                | ESTRADO Y VESTIDORES                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                                                |                 |
| 200                                                                                | CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO EN VESTIDORES Y ESTRADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12X20 CM. ARMADA CON 4 VAR #3 Y ESTREBOS DEL #2 @ 20CM. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS                                          | ML     | 60.10    | 315.72          | TRESCIENTOS QUINCE PESOS 72/100 M.N.           | \$ 18,974.77    |
| 210                                                                                | CASTILLO CONCRETO F'C=250 KG/CM2 12 x 20 CM. ARMADOS CON 4 VARILLAS # 3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTREBOS # 2 @ 20 CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA                                                                             | ML     | 21.40    | 315.72          | TRESCIENTOS QUINCE PESOS 72/100 M.N.           | \$ 6,756.41     |
| 220                                                                                | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CMS. ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, CON UNA PROPORCION DE 1:3. ESPESOR DE 1.6 CM.                                                                                                      | M2     | 32.49    | 311.06          | TRESCIENTOS ONCE PESOS 06/100 M.N.             | \$ 10,106.34    |
| 230                                                                                | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1 / 2 / 6 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO. | M2     | 60.10    | 236.26          | DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.    | \$ 14,318.83    |
| 240                                                                                | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA                                                                               | M3     | 52.20    | 400.89          | CUATROCIENTOS PESOS 89/100 M.N.                | \$ 20,928.46    |
| 250                                                                                | PISO CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CM. ESPESOR, CON REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10/10, COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO                                                                            | M2     | 52.20    | 364.71          | TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. | \$ 19,037.86    |
| TOTAL DE HOJA :                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                                | \$ 96,120.67    |
| TOTAL ACUMULADO :                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                                | \$ 1,461,320.56 |

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA  
ADMINISTRADOR UNICO

*Martha Patricia Cano*

96,120.67

1,461,320.56

# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

*Hector Arturo Villanueva De La Piedra*

CALLE REFORMA No.34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 76640  
R.F.C. VPH700000 1100

Mail: [phedro.jackson@hotmail.com](mailto:phedro.jackson@hotmail.com)



ADJ. POR INV. REST. No: TAMPOLAN CDSM-SE-007/OP-IP/R/53/2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPOLAN CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                            | Total        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 260                                                                | CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE CIMBRA FRONTERA                                                                                                                                             | ML     | 6.00     | 691.29          | SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.                | \$ 4,147.74  |
| 270                                                                | FORJADO DE ESCALONES DE 30 CM DE PELDAÑO Y 20 CM DE ALTURA, DE CONCRETO F.C.=250 KG/CM2, REFORZADO CON PARRILLA ARMADO CON VR #3 @ 20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO.                          | PIEZA  | 2.00     | 2,455.77        | DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. | \$ 4,911.54  |
| Total de ESTRADO Y VESTIDORES                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 |                                                           |              |
| ** NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 |                                                           |              |
| LVI                                                                | FOSA SEPTICA Y BAÑOS                                                                                                                                                                                                               |        |          |                 |                                                           |              |
| 290                                                                | LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA PERIMETRAL), INCLUYE 10 CM DE DESPALME                                                                                                                                                 | M2     | 9.08     | 14.09           | CATORCE PESOS 09/100 M.N.                                 | \$ 127.94    |
| 290                                                                | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3     | 25.43    | 189.92          | CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.                  | \$ 4,829.67  |
| 300                                                                | CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE CONCRETO F.C.=250 KG/CM2 DE 12X20 CM, ARMADA CON 4 VAR #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS                                                              | ML     | 51.12    | 315.72          | TRESCIENTOS QUINCE PESOS 72/100 M.N.                      | \$ 16,139.61 |

TOTAL DE HOJA : \$ 30,166.96  
TOTAL ACUMULADO : \$ 1481,477.05

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA  
ADMINISTRADOR UNICO

*Martha Patricia Carrero*

*GA*

*24*

*[Signature]*

*act*

*[Signature]*



# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

*Hector Arturo Villanueva De La Piedra*

CALLE REFORMA No 34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLAN DE EDO. S.L.P. C.P. 79840  
R.F.C. VPH798000 110

MAIL: [hector@hotmali.com](mailto:hector@hotmali.com)



ADJ. POR INV. REG. No. TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-JR/R33/2021

OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO

LOCALIDAD: TONATICO

MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021

INICIO: 30 DE MARZO DE 2021

TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021

PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                               | Total        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|
| 310   | CASTILLO CONCRETO F.C.=250 KG/CM2 12 X 20 CM. ARMADOS CON 4 VARILLAS # 3 FV=4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 2 @ 20 CM. INCLUYE CUBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA                                                                                                                           | ML     | 42.80    | \$ 315.72       | TRESCIENTOS QUINCE PESOS 72/100 M.N.         | \$ 13,512.82 |
| 320   | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CMS. ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, CON UNA PROPORCIÓN DE 1:3, ESPESOR DE 1.6 CM.                                                                                                                                                   | M2     | 38.64    | \$ 311.08       | TRESCIENTOS ONCE PESOS 06/100 M.N.           | \$ 12,019.36 |
| 330   | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1 / 2 / 6 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO.                                              | M2     | 121.81   | \$ 238.25       | DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.  | \$ 29,021.23 |
| 340   | LOSAS DE CONCRETO F.C.=250 KG/CM2, ARMADO CON VR #3 @20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS MANTENIENDOLA HUMEDA POR 7 DIAS, AFINE Y ACABADO CON PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION | M2     | 43.50    | \$ 933.31       | NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. | \$ 40,596.99 |
| 350   | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, FRONTERAS Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO.                          | M2     | 101.40   | \$ 76.16        | SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.             | \$ 7,724.65  |

Total de FOSA SEPTICA Y BAÑOS

\*\* CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. \*\*

\$ 123,974.27

LVIH HERRERIA

*[Handwritten signature]*

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

ADMINISTRADOR UNICO

TOTAL DE HOJA : \$ 102,877.06  
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'584,354.10

*Martha Patricia Cano*

*notaf*

*[Handwritten signature]*

# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

*Hector Arturo Villanueva De La Piedra*

CALLE REFORMA No 34, COLOMBIA, PROGRESO, TANQUIM DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 78940  
R.F.C. VPH806001183

Mail: [piedro.jackson@hotmail.com](mailto:piedro.jackson@hotmail.com)



ADJ. POR INV. REST. No: TAMPAOLON-CDGM-SE-407/OP-IR/R33/2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave | Descripción                                                                                                                                                                                                        | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                            | Total       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 360   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERIA DE 0.80 X 2.00 M. CON LAMINA CAL 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO | PIEZA  | 4.00     | \$ 2,455.77     | DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. | \$ 9,823.08 |

Total de HERRERIA  
\*\* NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 08/100 M.N. \*\*

\$ 9,823.08

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |             |                                         |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| LXIII | INSTALACION ELECTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |             |                                         |             |
| 370   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SALIDAS DE CENTRO CON CALA CUADRADA GALVANIZADA 4"4 CON SOQUET DE PORCELANA, SALIDAS DE CONTACTO CON CHALUPA GALVANIZADA Y APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE: PRODUCTO ANARAJADO DE 1/2", CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 5.00 | \$ 1,096.57 | UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. | \$ 5,482.85 |

Total de INSTALACION ELECTRICA  
\*\* CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. \*\*

\$ 5,482.85

|     |                                                                                                                                                                                            |       |      |             |                                                   |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
| LIX | INSTALACION HIDROSANTARIA                                                                                                                                                                  |       |      |             |                                                   |             |
| 380 | SALIDA DE MUEBLES SANTUARIO CON TUBO HIDRAULICO DE CPVC Y SANTUARIO PVC CON CAMPANA ANGER LISO INCLUYE COLOCACION, VALVULA DE CONTROL GENERAL, MANGUERA DE ALIMENTACION HIDRAULICA COFLEX. | SAL   | 6.00 | \$ 1,159.58 | UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. | \$ 6,957.48 |
| 390 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAP DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL                                                                               | PIEZA | 2.00 | \$ 1,322.49 | UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 49/100 M.N.    | \$ 2,644.98 |

TOTAL DE HOJA : \$ 24,908.39  
TOTAL ACUMULADO : \$ 1809,292.49

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA  
ADMINISTRADOR UNICO

*Martha Patricia Cano*

*GA*

*MS*

*[Signature]*

*MS*

*[Signature]*



# CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

*Hector Arturo Villanueva De La Piedra*

CALLE REFO PMA No 34, COLONIA PROGRESO, TAMPOLAN DE ESCOBEDO, S.L.P. C.P. 76640  
R.F.C. VPH760800 1100  
MAIL: piedra.jackson@hotmail.com



ADJ. POR INV. REST. No: TAMPAMOLON CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS

## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                      | Total       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 400   | SUM. Y COL. DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO LAMOSA O SIMILAR CON ASIENTO BLANCO, INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS                                                                               | PIEZA  | 3.00     | \$ 1,788.52     | UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. | \$ 5,365.56 |
| 410   | SUM. Y COL. DE MINUTORIO COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                         | PIEZA  | 1.00     | \$ 6,142.09     | SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.    | \$ 6,142.09 |
| 420   | ALIMENTACION, DESCARGA Y SUMINISTRO DE TUBO DE CPVC 1/2" DE DIAMETRO CED 40, INC.: VALVULA COMPUERTA 1 1/2" EN BRONCE ROSCADA, INC., RAURADO, FUND. RESANADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PIEZA  | 1.00     | \$ 6,177.14     | SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SETE PESOS 14/100 M.N.    | \$ 6,177.14 |

Total de INSTALACION HIDROSANITARIA

\*\* VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. \*\*

Total de MEJORAMIENTO DE COMEDOR

\*\* UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. \*\*

Subtotal de Presupuesto

\*\* UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. \*\*

\*\* UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. \*\*

Impuesto \$ 260,311.66  
Total \$ 1,587,263.84

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA  
ADMINISTRADOR UNICO

*Martha Patricia Cano*

*nt-5*



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

**CANARO**

S.A. de C.V.

REG. C.O.B. 03706  
Calle Jurem Hargro No. 116, 1<sup>a</sup> Et. Zona Centro, Jurem, S.L.P. C.P. 75568 TEL. 011 5 44 53  
E-mail: canaro@canaro.com.mx

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO: TAMPAMOLON-CDSM-SE-00710P-IR/R33/2021  
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA  
LOCALIDAD DE TONATICO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 08 DE MARZO DE 2021

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra | Total |
|-------|-------------|--------|----------|-----------------|----------------|-------|
|-------|-------------|--------|----------|-----------------|----------------|-------|

**MEJORAMIENTO DE COMEDOR**

**PRELIMINARES**

|     |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |                              |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------------------------|--------------|
| 010 | DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADO EXISTENTE, INCLUYE: SECCIONADO, ALMACENADO, ESTIBADO, ANDAMIOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (A CUALQUIER ALTURA) | M2 | 751.56 | \$ 17.94 | DIECISIETE PESOS 94/100 M.N. | \$ 13,482.09 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------------------------|--------------|

|     |                                                                                                                                                                                                   |    |        |          |                             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------------------------|-------------|
| 020 | DESMONTAJE DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE EXISTENTE, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (A CUALQUIER ALTURA) | M. | 498.40 | \$ 18.78 | DIECIOCHO PESOS 78/100 M.N. | \$ 9,359.95 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------------------------|-------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |             |                                                 |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 030 | DESMONTAJE DE ARMADURA METALICA (CABRILLAS DE ACERO) ARMADAS CON POLIN MONTEN DOBLE DE 8" X 2 3/4", CAL. 14, POLIN MONTEN DOBLE DE 4" X 2" CAL. 14 EN LA PARTE INFERIOR, TUBO DE 4" CED. 40, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMONTAJE (A CUALQUIER ALTURA), PESO EN UNA PIEZA 272.82 KG, PESO TOTAL EN 7 PIEZAS 1909.73 KG | PIEZA | 7.00 | \$ 2,716.99 | DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 89/100 M.N. | \$ 19,032.93 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|

**Total de PRELIMINARES**

\*\* CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. \*\*

\$ 41,875.87

**TERRAPLENES Y PISO FIRME**

|     |                                                                                                                                                         |    |        |           |                                                |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------------------------------------------|---------------|
| 040 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA | M3 | 716.76 | \$ 442.17 | CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. | \$ 316,929.77 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------------------------------------------|---------------|

TOTAL DE HOJA : \$ 356,005.64  
TOTAL ACUMULADO : \$ 356,005.64

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
R.P.T.E. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Mano Factura Canaro





CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

**CANARO**

S.A. de C.V.

Carretera Mexico-Bahia de Banderas, 2008 Corón, 2008 S.L.P. C.P. 23090 TEL. 40 16 46 92  
+52-911-2309000 www.canaro.com.mx

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007JOP-IR/R33/2021  
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA  
LOCALIDAD DE TONATICO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 08 DE MARZO DE 2021

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

| Clave                                                                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                         | Total         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 050                                                                                                                    | PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CM. ESPESOR, CON REPUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10*10, COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS, ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE CIMBRA FRONTERA                                                                                              | M2     | 738.40   | 398.17          | TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.           | \$ 294,008.73 |
| 060                                                                                                                    | CADENA DE LIGA F'C=250 KG/CM2 DE 16X20 CM, REFORZADA CON ARMEX, INCLUYE EXCAVACION A 10 CM, CIMBRADO Y DECIMBRADO.                                                                                                                                                                                                                                 | ML     | 39.95    | 283.33          | DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.            | \$ 11,425.20  |
| 070                                                                                                                    | FORJADO DE ESCALONES DE 1.20 M DE ANCHO CON 30 CM DE PELDAÑO Y 20 CM DE ALTURA, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON PARRILLA ARMADO CON VR #3 @ 20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DECIMBRA.                                                                                                                         | ML     | 3.00     | 730.12          | SETECIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N.                  | \$ 2,190.36   |
| Total de TERRAPLENES Y PISO FIRME<br>** SEISCIENTOS VENTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 |                                                        | \$ 624,554.06 |
| <b>III ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 |                                                        |               |
| 080                                                                                                                    | PROLONGACION DE COLUMNAS DE 30 X 30 CM DE SECCION, A 1.00 M MAS DE LA ALTURA ACTUAL DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADOS CON 6 VARILLAS # 5 Fy=4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 3 @ 12 CM, INCLUYE DEMOLICION DE 1.00 M DE ALTO, TRASLAPE DE 1.00 M ACERO, ANDAMIOS, ELABORACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA COLAR 2.00 ML POR COLUMNA, CIMBRA Y DECIMBRA. | ML     | 5.00     | 2,009.04        | DOS MIL NUEVE PESOS 04/100 M.N.                        | \$ 10,045.20  |
| 090                                                                                                                    | PROLONGACION DE COLUMNAS DE 30 X 40 CM DE SECCION, A 1.0 M MAS DE LA ALTURA ACTUAL DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 30 X 40 CM, ARMADOS CON 6 VARILLAS # 5                                                                                                                                                                                           | ML     | 14.00    | 2,498.62        | DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. | \$ 34,980.68  |
| TOTAL DE HOJA: \$ 352,650.17<br>TOTAL ACUMULADO: \$ 711,456.81                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 |                                                        |               |

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
RPT. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Martha Patricia Cano

Handwritten signatures and initials: "GT", "MHT", "Edgar", "Martha Patricia Cano", "MHT", and a large stylized "F" or "7" at the bottom right.



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. DE C.V.

RFC: CJK 033 OFS  
Calle Juan Diego No. 11, Int. 2, Zona Centro, JKTG, S.L.P. C.P. 73500 TEL. 499 1 44 99  
+52 (81) 53800000 Telefax 5 000 111144

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. TAMPAMOLON-CDM-SE-007/OP-IR/R33/2021  
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA  
LOCALIDAD DE TONATICO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 08 DE MARZO DE 2021

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave | Descripción                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                  | Total        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 100   | FY=4200 KG/CM2 ESTRIOS # 3 @ 12 CM. INCLUYE: DEMOLICION DE 30 CM DE ALTO PARA SU TRASLAPPE DE ACERO, ANDAMIOS, ELABORACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA Y CAMBRA APARENTE.                                                                         | ML     | 5.00     | 419.19          | CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 19/100 M.N.      | \$ 2,095.95  |
| 110   | PROLONGACION DE CASTILLO DE 20 X 20 CM DE SECCION, A 1.00 M MAS DE LA ALTURA ACTUAL DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, DE 30 X 40 CM, ARMADOS CON 6 VARILLAS # 3 FY=4200 KG/CM2 ESTRIOS # 2 @ 20 CM INCLUYE CRUCES DE VARILLA, CAMBRA Y DECIMERA.       | M2     | 115.20   | 276.15          | DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.     | \$ 31,812.48 |
| 120   | APLANADO FINO EN COLUMNAS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1/2 / 6 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELLADO Y 1. CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO.         | M2     | 47.60    | 355.35          | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. | \$ 16,914.86 |
| 130   | MURO DE BLOQUE DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CMS, HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M, ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, CON UNA PROPORCION DE 1:3, ESPESOR DE 1.6 CM.                                                                                   | M2     | 304.70   | 276.15          | DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.     | \$ 84,142.90 |
| 140   | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1/2 / 6 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELLADO Y 1. CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO.            | M2     | 304.70   | 76.70           | SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.                | \$ 23,979.89 |
|       | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRAMES Y FRONTERAS, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELADOR CON COLOR, LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PASTE NECESARIO. | M2     |          |                 |                                                 |              |

TOTAL DE HOJA : \$ 150,946.86  
TOTAL ACUMULADO : \$ 870,401.69

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Martha Patricia Cano

Gi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ntf

[Signature]





CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

**CANARO**

S.A. DE C.V.

PRO. C.F. R. 011 DPA  
Calle Juan M. de la Cruz No. 118, 118 E. Zona Centro, 91100, S.L.P. C.P. 77000 TEL. 401 16 5 88 30  
+ 401 16 5 88 30 FAX 401 16 5 88 30

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R/3/2021  
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA  
LOCALIDAD DE TONATICO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 08 DE MARZO DE 2021

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra | Total |
|-------|-------------|--------|----------|-----------------|----------------|-------|
|-------|-------------|--------|----------|-----------------|----------------|-------|

**Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS**

**\*\* DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. \*\***

**\$ 203,971.76**

**L.IV ESTRUCTURA METALICA**

150 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA METALICA (PIEZA 7.00 \$ 23,561.36 VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. 164,928.52

CABRILLAS DE ACERO ARMADAS CON POLIN MONTEN DOBLE DE 12" X 3 1/2" CAL. 14. POLIN MONTEN DOBLE DE 6" X 2" CAL. 14 EN LA PARTE INFERIOR, TUBO DE 4" CED. 40. INCLUYE: UNA CAPA DE PRIMER ANTICORROSION Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, ANDAMIAJES, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (A CUALQUIER ALTURA), PESO EN UNA PIEZA 347.17 KG, PESO TOTAL EN 7 PIEZAS 2430.19 KG.

160 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE POLIN MONTEN DE 4" X 2" CAL. 14, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRIMER ANTICORROSION, SOLDADURA ELECTRICA, ELECTRODO 60/13 DE 1/8", Y ACABADO FINAL CON PINTURA ESMALTE, PESO TOTAL EN LARGUEROS 110.54 KG 532.00 \$ 282.25 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. 155,477.00

160 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26 INCLUYE PLAS PUNTA DE BROCA SUJETAS A MONTEN TRANSVERSALES DE 4" X 6ML 751.56 \$ 402.50 CUATROCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N. 302,502.90

190 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALETE RECTANGULAR CAL. 26 INC. PLAS PUNTA DE BROCA 38.15 \$ 219.20 DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. 8,362.48

**Total de ESTRUCTURA METALICA**

**\*\* SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. \*\***

**\$ 631,271.90**

**TOTAL DE HOJA : \$ 631,271.90**

**TOTAL ACUMULADO : \$ 1'901,673.59**

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
R.P.T.E. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

*Martha Patricia Canaro*

*ndf*

*7*



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

**CANARO**

S.A. DE C.V.

REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA  
Calle Andino Hidalgo No. 14, Int. B, 2do. Centro, IRTA, S.L.P. C.P. 73500 TEL. 01 81 4 99 32  
+52 (66) 4 99 32 00 00 / 4 99 32 00 00

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-00710P-IRIR33/2021  
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA  
LOCALIDAD DE TONATICO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A. 08 DE MARZO DE 2021

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

| Clave                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                  | Total        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>LV ESTRADO Y VESTIDORES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                                                 |              |
| 200                            | CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO EN VESTIDORES Y ESTRADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12X20 CM. ARMADA CON 4 VAR #3 Y ESTIBOS DEL #2 @ 20CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS                                                       | ML     | 60.10    | 344.67          | TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. | \$ 20,714.67 |
| 210                            | CASTILLO CONCRETO F'C=250 KG/CM2 12 X 20 CM. ARMADOS CON 4 VARILLAS # 3 FV=4200 KG/CM2 ESTIBOS # 2 @ 20 CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA                                                                                           | ML     | 21.40    | 344.67          | TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. | \$ 7,375.94  |
| 220                            | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CMS. ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA CON UNA PROPORCION DE 1:3, ESPESOR DE 16 CM.                                                                                                                    | M2     | 32.49    | 355.35          | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. | \$ 11,545.32 |
| 230                            | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1 / 2 / 6 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELLADO Y 1. CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO.            | M2     | 60.10    | 276.15          | DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.     | \$ 16,596.61 |
| 240                            | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA                                                                                          | M3     | 52.20    | 437.31          | CUATROCIENTOS TREINTA Y SEITE PESOS 31/100 M.N. | \$ 22,827.58 |
| 250                            | PISO CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CM. ESPESOR, CON REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10/10, COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE CIMBRA FRONTERA | M2     | 52.20    | 398.17          | TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.    | \$ 20,794.47 |
| 260                            | FORJADO DE ESCALONES DE 30 CM DE PELDAÑO Y 20 CM DE                                                                                                                                                                                               | ML     | 6.00     | 730.12          | SETECIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N.           | \$ 4,380.72  |

TOTAL DE HOJA : \$ 104,225.31  
TOTAL ACUMULADO : \$ 1,505,898.90

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

RPT. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Martha Patricia

Ca. 40

at. 5

7





CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

**CANARO**

S.A. de C.V.

PRO. C-2-6-013 D-03  
Calle Jardín Hidalgo No. 116, Int. B-2000, Corona, Hta. S.L.P. C.P. 23944 TEL. 483 36 5 60 32  
E-MAIL: canaro@canaro.com.mx

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. TAMPAOLON-CDSIM-SE-007/OP-IR/R33/2021  
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA  
LOCALIDAD DE TONATICO DEL MUNICIPIO DE TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAOLON CORONA, S.L.P. A 08 DE MARZO DE 2021

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

| Clave                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                          | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                    | Total        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 270                                                | ALTURA, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON PARRILLA ARMADO CON VR #3 @ 20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO.                                                                                 | PIEZA  | 2.00     | \$ 3,137.54     | TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. | \$ 6,275.08  |
| 270                                                | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERIA, DE 0.80 X 2.00 M. CON LAMINA CAL. 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO                 |        |          |                 |                                                   |              |
| Total de ESTRADO Y VESTIDORES                      |                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                 |                                                   |              |
| ** CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 39/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                 |                                                   |              |
| LVI                                                | FOSA SEPTICA Y BAÑOS                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                 |                                                   |              |
| 280                                                | LAMPA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA PERIMETRAL), INCLUYE 10 CM DE DESPALME                                                                                                                                                   | M2     | 9.08     | \$ 16.92        | DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.                       | \$ 153.63    |
| 290                                                | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL, NO UTILIZABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3     | 25.43    | \$ 235.14       | DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.      | \$ 5,979.61  |
| 300                                                | CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12X20 CM, ARMADA CON 4 VAR #3 Y ESTIBOS DEL #2 @ 20CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS                                                                  | ML     | 51.12    | \$ 344.67       | TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.   | \$ 17,618.53 |
| 310                                                | CASTILLO CONCRETO F'C=250 KG/CM2 12 x 20 CM, ARMADOS CON 4 VARILLAS # 3 FV=4200 KG/CM2 ESTIBOS # 2 @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA                                                                              | ML     | 42.80    | \$ 344.67       | TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.   | \$ 14,751.88 |

TOTAL DE HOJA : \$ 44,779.73  
TOTAL ACUMULADO : \$ 17650,678.63

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
RPT. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Edgar Cadena Martinez

notas

7



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS  
**CANARO**  
S.A. de C.V.

Calle Jordin Murguía No. 118, B/L E. Zona Centro, Jilpa S.L.P. C.P. 73060 TEL. 493 36 3 66 52  
+52 911 349 00 00 o al 01 800 47 09 54 66 66

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R3/2021  
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA  
LOCALIDAD DE TONATICO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.  
FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 08 DE MARZO DE 2021

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

| Clave                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                    | Total         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 320                             | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CMS, ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, CON UNA PROPORCIÓN DE 1:3, ESPESOR DE 1.6 CM.                                                                                                                                                   | M2     | 39.64    | \$ 355.35       | TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.   | \$ 13,730.72  |
| 330                             | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1 / 2 / 6 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO.                                              | M2     | 121.81   | \$ 276.15       | DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.       | \$ 33,637.83  |
| 340                             | LOSAS DE CONCRETO FC-250 KG/CM2, ARMADO CON VR #3 @20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LASOS MANTENIENDO LA HUMEDAD POR 7 DIAS, AFINE Y ACABADO CON PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION | M2     | 43.60    | \$ 1,014.73     | UN MIL CATORCE PESOS 73/100 M.N.                  | \$ 44,140.75  |
| 350                             | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, FRONTERAS Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO.                          | M2     | 101.40   | \$ 78.00        | SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.                  | \$ 7,909.20   |
| L.VII                           | HERRERIA                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                 |                                                   | \$ 137,923.15 |
| 360                             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERIA DE 0.80 X 2.00 M. CON LAMINA CAL. 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE                                                                                                                          | PIEZA  | 4.00     | \$ 3,137.54     | TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. | \$ 12,550.16  |
| TOTAL DE HOJA: \$ 111,969.66    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 |                                                   |               |
| TOTAL ACUMULADO: \$ 1762,647.29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                 |                                                   |               |

Total de FOSA SEPTICA Y BAÑOS  
" CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 15/100 M.N. "

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
R.P.T.E. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Martha Patricia Cane

GA

2/15

ata

Handwritten signature.

Handwritten signature.





CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

**CANARO**

S.A. DE C.V.

REG. C.F.R. 027 DP3  
CAR. JUAN M. LUGO BA. 16. DE EL 2003 CANARO, S.A. DE C.V. C.P. 75966 TEL. 09 16 5 00 32  
+52 918 139 0000 construcciones@canaro.com

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA.  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2021  
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA  
LOCALIDAD DE TONATICO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 08 DE MARZO DE 2021

**AE 12 PROPUESTA ECONOMICA**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra | Total |
|-------|-------------|--------|----------|-----------------|----------------|-------|
|-------|-------------|--------|----------|-----------------|----------------|-------|

ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO

Total de HERRERIA  
\*\* DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 16/100 M.N. \*\*

\$ 12,550.16

**LVIII INSTALACION ELECTRICA**

370 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE SALIDAS DE CENTRO CON CABA CUADRADA GALVANIZADA 4"x4 CON SOQUET DE PORCELANA, SALIDAS DE CONTACTO CON CHALUPA GALVANIZADA Y APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE: POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2", CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total de INSTALACION ELECTRICA  
\*\* CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 10/100 M.N. \*\*

\$ 5,907.10

**LIX INSTALACION HIDROSANTARIA**

360 SALIDA DE MUEBLES SANTARIO CON TUBO HIDRAULICO DE CPVC Y SANTARIO PVC CON CAMPANA ANGER LISO INCLUYE COLOCACION, VALVULA DE CONTROL GENERAL, MANGUERA DE ALIMENTACION HIDRAULICA COMPLEX.

\$ 7,319.70

390 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL.

\$ 2,950.09

400 SUM. Y COL. DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA, COLOR BLANCO LAMOSA O SIMILAR CON ASIENTO BLANCO, INCLUYE PÍAS, CUELLO DE CERA ASIENTO

\$ 5,169.90

TOTAL DE HOJA : \$ 21,346.78  
TOTAL ACUMULADO : \$ 1783,994.07

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
RPT. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

Muñoz Patricio Cano

actuy



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

**CANARO**

S.A. DE C.V.

PROCESO 011004  
Calle Jarden Hidalgo No. 118, Int. B, Zona Centro, 98101, S.L.P. C.P. 79000 TEL. 401 16 1 88 50  
E-MAIL: canaro@canaro.com.mx

ME REFIERO A LA ADJUDICACION POR INVITACION RESTRINGIDA  
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-00710P-IR/R33/2021  
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA  
LOCALIDAD DE TONATICO DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 12 DE JUNIO DE 2021  
PERIODO DE EJECUCION: 75 DIAS  
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 06 DE MARZO DE 2021

### AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave                                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                        | Total           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>DE PASTA Y PRUEBAS</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |                                                       |                 |
| 410                                                                                                | SUM. Y COL. DE MINGUITORIO COLOR BLANCO INCLUYE PLUMAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                                  | PIEZA  | 1.00     | \$ 6,838.07     | SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. | \$ 6,838.07     |
| 420                                                                                                | ALIMENTACION, DESCARGA Y SUMINISTRO DE TINACO CON TUBO DE CPVC 1/2" DE DIAMETRO CED.40. INC.: VALVULA, COMPUERTA 1 1/2" EN BRONCE ROSCADA, INC. RAURADO, FIADO, RESANADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PIEZA  | 1.00     | \$ 6,131.13     | SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 13/100 M.N.        | \$ 6,131.13     |
| <b>Total de INSTALACION HIDROSANITARIA</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |                                                       |                 |
| <b>** VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 88/100 M.N. **</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |                                                       | \$ 28,408.88    |
| <b>Total de MEJORAMIENTO DE COMEDOR</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |                                                       |                 |
| <b>** UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. **</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |                                                       | \$ 1,796,963.27 |
| <b>Subtotal de Presupuesto</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |                                                       |                 |
| <b>** UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. **</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |                                                       | \$ 1,796,963.27 |
| <b>** DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |                                                       | \$ 2,084,877.39 |
| <b>Impuesto</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |                                                       | \$ 287,514.12   |
| <b>Total</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |                                                       | \$ 2,084,877.39 |

*Handwritten signature and initials.*

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.  
RPT. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

*Handwritten signature: Martha Patricia Cano*

*Handwritten initials: ntuf*

*Handwritten signature.*





# CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A.

PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

LIR: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2021  
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS  
INICIO PROGRAMADO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021

## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                       | Total        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|
| I     | MEJORAMIENTO DE COMEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                 |                                                      |              |
| LI    | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                 |                                                      |              |
| 010   | DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADO EXISTENTE, INCLUYE: SECCIONADO, ALMACENADO, ESTIBADO, ANDAMIOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (A CUALQUIER ALTURA)                                                                                                                                                                                | M2     | 751.56   | 16.57           | DIECISEIS PESOS 57/100 M.N.                          | \$ 12,453.35 |
| 020   | DESMONTAJE DE LARGUEROS A BASE DE MONTEN DE EXISTENTE, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (A CUALQUIER ALTURA)                                                                                                                                                                                                       | ML     | 498.40   | 16.97           | DIECISEIS PESOS 87/100 M.N.                          | \$ 8,457.85  |
| 030   | DESMONTAJE DE ARMADURA METALICA (CABRILLAS DE ACERO) ARMADAS CON POLIN MONTEN DOBLE DE 8" X 2 3/4", CAL. 14, POLIN MONTEN DOBLE DE 4" X 2" CAL. 14 EN LA PARTE INFERIOR, TUBO DE 4" CED. 40, INCLUYE ANDAMIOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMONTAJE (A CUALQUIER ALTURA), PESO EN UNA PIEZA 272.62 KG, PESO TOTAL EN 7 PIEZAS 1908.73 KG | PIEZA  | 7.00     | 2,398.11        | DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. | \$ 16,786.77 |

Total de PRELIMINARES  
\*\* TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. \*\*

\$ 37,697.97

### LI TERRAPLENES Y PISO FIRME

|     |                                                     |    |        |    |        |                              |    |            |
|-----|-----------------------------------------------------|----|--------|----|--------|------------------------------|----|------------|
| 040 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO | M3 | 716.76 | \$ | 433.89 | CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES | \$ | 311,066.67 |
|-----|-----------------------------------------------------|----|--------|----|--------|------------------------------|----|------------|

TOTAL DE HOJA : \$ 348,764.64  
TOTAL ACUMULADO : \$ 348,764.64

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA

ADMINISTRADOR UNICO

Martha Patricia Curo

atf



## CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAAPAMOLON CORONA, S.L.P.

LIR: TAAPAMOLON-CDSA-SE-007OP-IR/R33/2021  
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS  
INICIO PROGRAMADO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021

### AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                      | Total         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 050   | POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA                                                                                                                                                  | M2     | 738.40   | \$ 378.67       | TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.        | \$ 279,609.93 |
| 060   | PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 10 CM. ESPESOR, CON REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10/10, COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE CAMERA FRONTERA | ML     | 38.95    | \$ 271.22       | DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.           | \$ 10,564.02  |
| 070   | CADENA DE LIGA F'C=250 KG/CM2 DE 15X20 CM, REFORZADA CON ARMEX, INCLUYE EXCAVACION A 10 CM, CIMBRADO Y DECIMBRADO.                                                                                                                                   | ML     | 3.00     | \$ 706.63       | SETECIENTOS SEIS PESOS 63/100 M.N.                  | \$ 2,119.89   |
| 080   | FORJADO DE ESCALONES DE 1.20 M DE ANCHO CON 30 CM DE PELDAÑO Y 20 CM DE ALTURA, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON PARRILLA ARMADO CON VR #3 @ 20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DECIMERA.                           | ML     | 5.00     | \$ 1,876.51     | UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. | \$ 9,382.55   |

Total de TERRAPLENES Y PISO FIRME  
\*\* SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 51/100 M.N. \*\*

\$ 603,360.51

### ALBAÑILERIA Y ACABADOS

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |             |                                                     |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 080 | PROLONGACION DE COLUMNAS DE 30 X 30 CM DE SECCION, A 1.00 M MAS DE LA ALTURA ACTUAL DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADOS CON 6 VARILLAS # 5, FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS # 3 @ 12 CM, INCLUYE: DEMOLICION DE 1.00 M DE ALTO, TRASLAPE DE 1.00 M ACERO, ANDAMIOS, ELABORACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA COLAR 2.00 ML POR | ML | 5.00 | \$ 1,876.51 | UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. | \$ 9,382.55 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|

TOTAL DE HOJA : \$ 301,676.39  
TOTAL ACUMULADO : \$ 603,441.03

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA  
ADMINISTRADOR UNICO

Verónica Padilla en Cargo





## CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

L.R. TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/CP-IR/R33/2021  
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS  
INICIO PROGRAMADO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021

### AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                          | Total        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 090   | COLUMNA, CIMBRA Y DECIMBRA.<br><br>PROLONGACION DE COLUMNAS DE 30 X 40 CM DE SECCION, A 1.0 M MAS DE LA ALTURA ACTUAL, DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, DE 30 X 40 CM, ARMADOS CON 8 VARILLAS # 6 FY=4200 KG/CM2 ESTIBOS # 3 @ 12 CM INCLUYE: DEMOLICION DE 30 CM DE ALTO PARA SU TRASLAPPE DE ACERO, ANDAMIOS, ELABORACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA Y CIMBRA APARENTE. | ML     | 14.00    | 2,359.21        | DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. | \$ 33,028.94 |
| 100   | PROLONGACION DE CASTILLO DE 20 X 20 CM DE SECCION, A 1.00 M MAS DE LA ALTURA ACTUAL, DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, DE 30 X 40 CM, ARMADOS CON 8 VARILLAS # 3 FY=4200 KG/CM2 ESTIBOS # 2 @ 20 CM, INCLUYE CRUCES DE VARILLA, CIMBRA Y DECIMBRA.                                                                                                                        | ML     | 5.00     | 397.93          | TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.           | \$ 1,989.65  |
| 110   | APLANADO FINO EN COLUMNAS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1 / 2 / 6 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELLADO Y 1, CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO.                                                                                                                          | M2     | 115.20   | 242.65          | DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.             | \$ 27,953.28 |
| 120   | MURO DE BLOQUE DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CMS, HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M, ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA, CON UNA PROPORCION DE 1:3, ESPESOR DE 1.6 CM.                                                                                                                                                                                                      | M2     | 47.60    | 329.81          | TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 61/100 M.N.               | \$ 15,689.44 |
| 130   | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1 / 2 / 6 A PLOMO Y REGLA, 1 CM DE REPELLADO Y 1, CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO.                                                                                                                             | M2     | 304.70   | 242.65          | DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.             | \$ 73,935.46 |

TOTAL DE HOJA : \$ 152,598.77  
TOTAL ACUMULADO : \$ 803,037.80

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA  
ADMINISTRADOR UNICO

Martha Patricia Corona



## CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A.

PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

LIR: TAMPAMOLON-CDSM-SE-001/OP-PR/R33/2021  
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS  
INICIO PROGRAMADO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021

### AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                    | Total        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 140                                                                | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y FRONTERAS, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBAPEAR Y PLASTE NECESARIO. | M2     | 304.70   | 75.71           | SETENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N. | \$ 23,068.84 |
| Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                                   |              |
| ** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                                   |              |
| \$ 185,048.16                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                                   |              |

### ESTRUCTURA METALICA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |              |                                                    |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 150 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA METALICA (CABRILLAS DE ACERO) ARMADAS CON POLIN MONTEN DOBLE DE 12" X 3 1/2", CAL. 14, POLIN MONTEN DOBLE DE 6" X 2" CAL. 14 EN LA PARTE INFERIOR, TUBO DE 4" CED. 40, INCLUYE: UNA CAPA DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, ANDAMIAJES, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (A CUALQUIER ALTURA) PESO EN UNA PIEZA 347.17 KG, PESO TOTAL EN 7 PIEZAS 2430.19 KG. | PIEZA | 7.00   | \$ 21,604.16 | VEINTITUN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N. | \$ 151,229.12 |
| 160 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS A BASE DE POLIN MONTEN DE 4" X 2" CAL. 14, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRIMER ANTICORROSIVO, SOLDADURA ELECTRICA, ELECTRODO 60/13 DE 1/8", Y ACABADO FINAL CON PINTURA ESMALTE, PESO TOTAL EN LARGUEROS 110.54 KG                                                                                                                                                                                                                            | ML    | 532.00 | \$ 263.84    | DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.        | \$ 140,362.80 |
| 180 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26 INCLUYE PLAS PUNTA DE BROCA SUJETAS A MONTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2    | 751.56 | \$ 389.30    | TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.      | \$ 300,097.91 |

TOTAL DE HOJA : \$ 614,759.75  
TOTAL ACUMULADO : \$ 1,417,796.65

ARO. GENARO CRUZ AZUARA  
ADMINISTRADOR UNICO

Patricia Patricia Cano





# CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A.

PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

LIR: TAMPAOLON-CDSM-SE-007/OP-4R/R33/2021  
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS  
INICIO PROGRAMADO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021

## AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                              | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|
| 190                                                                                | TRANSVERSALES DE 4" X 8M.<br>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE RECTANGULAR CAL. 25 INC. PUAS PUNTA DE BROCA                                                                                                                        | ML     | 36.15    | \$ 208.02       | DOSCIENTOS NUEVE PESOS 02/100 M.N.          | \$ 7,574.11  |
| Total de ESTRUCTURA METALICA                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                             |              |
| ** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.** |                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                             |              |
| 19                                                                                 | ESTRADO Y VESTIDORES                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                                             |              |
| 200                                                                                | CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO EN VESTIDORES Y ESTRADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12X20 CM. ARMADA CON 4 VAR #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20CM. INCLUYE: CAMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS                                          | ML     | 60.10    | \$ 322.49       | TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.     | \$ 19,381.85 |
| 210                                                                                | CASTILLO CONCRETO F'C=250 KG/CM2 12 X 20 CM. ARMADOS CON 4 VARILLAS # 3 FY=4200 KG/CM2 ESTRIBOS # 2 @ 20 CM. INCLUYE CAMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA                                                                              | ML     | 21.40    | \$ 322.49       | TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.     | \$ 6,901.29  |
| 220                                                                                | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CMS. ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA. CON UNA PROPORCIÓN DE 1:3, ESPESOR DE 1.6 CM.                                                                                                      | M2     | 32.48    | \$ 328.61       | TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 61/100 M.N.   | \$ 10,709.03 |
| 230                                                                                | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1 / 2 / 6 A PLOMO Y REGLA. 1 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO. | M2     | 60.10    | \$ 242.65       | DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. | \$ 14,583.27 |
| 240                                                                                | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE                                                                                                                                | M3     | 52.20    | \$ 429.78       | CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 78/100 M.N. | \$ 22,434.52 |

TOTAL DE HOJA : \$ 81,983.87  
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'499,780.42

ARO. GENARO CRUZ AZUARA  
ADMINISTRADOR UNICO

Martha Patricia Cano

ntf

7



## CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

LIR: TAMPAMOLON CDSM-SE-407/OP-IR/933/2021  
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS  
INICIO PROGRAMADO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021

### AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                        | Total      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 250                                                                                      | ESPESOR INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA<br>PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM. ESPESOR, CON REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10/10, COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO. INCLUYE JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE CAMBRA FRONTERA | M2     | 52.20    | 378.67          | TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.          | 19,786.67  |
| 280                                                                                      | FORJADO DE ESCALONES DE 30 CM DE PELDAÑO Y 20 CM DE ALTURA, DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, REFORZADO CON PARRILLA ARMADO CON VR #3 @ 20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO.                                                                                               | ML     | 6.00     | 708.63          | SETECIENTOS SEIS PESOS 63/100 M.N.                    | 4,238.78   |
| 270                                                                                      | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERIA DE 0.80 X 2.00 M, CON LAMINA CAL. 18 INCLUYE MARCO, CHAPA, MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO                                                                                  | PIEZA  | 2.00     | 2,743.80        | DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. | 5,487.60   |
| Total de ESTRADO Y VESTIDORES<br>** CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS 71/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                                       | 103,503.71 |

LVI FOSA SEPTICA Y BAÑOS

280 LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA PERIMETRAL), INCLUYE 10 CM DE DESPALME M2 9.08 \$ 14.14 CATORCE PESOS 14/100 M.N. \$ 128.39

290 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA M3 25.43 \$ 180.26 CIENTO NOVENTA PESOS 28/100 M.N. \$ 4,588.82

TOTAL DE HOJA : \$ 34,461.16  
TOTAL ACUMULADO : \$ 153,424.58

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA  
ADMINISTRADOR UNICO

Martha Patricia Cuevas





## CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A.

PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

LIR: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2021  
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS  
INICIO PROGRAMADO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021

### AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                   | Total     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 300   | OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                   | ML     | 51.12    | 322.49          | TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 49/100 M.N.          | 16,485.09 |
| 310   | CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12X20 CM. ARMADA CON 4 VAR #3 Y ESTIBOS DEL #2 @ 20CM. INCLUYE: CIMENTA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS                                                                                                             | ML     | 42.80    | 322.49          | TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 49/100 M.N.          | 13,802.57 |
| 320   | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 CMS. ASENTADOS CON MEZCLA CEMENTO-ARENA CON UNA PROPORCION DE 1:3, ESPESOR DE 1.6 CM.                                                                                                                                                  | M2     | 38.64    | 329.61          | TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 61/100 M.N.        | 12,736.13 |
| 330   | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO / CAL / ARENA 1 / 2 / 6 A PLOMO Y REGLA. 1 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS Y CURADO.                                            | M2     | 121.81   | 242.65          | DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.      | 29,557.20 |
| 340   | LOSAS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON VR #3 @20 CM DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS MANTENIENDOLA HUMEDA POR 7 DIAS, AFINE Y ACABADO CON PLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION | M2     | 43.50    | 954.76          | NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. | 41,532.08 |
| 350   | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, FRONTERAS Y                                                                                                                                                                   | M2     | 101.40   | 75.04           | SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.                | 7,609.06  |

TOTAL DE HOJA : \$ 121,722.71  
TOTAL ACUMULADO : \$ 166,964.29

ARG. GENARO CRUZ AZUARA  
ADMINISTRADOR UNICO

Martha Patricia Cano

add



## CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

LIR: TAMPAMOLON-CDSM-SE-407/OP-IR/R33/2021  
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS  
INICIO PROGRAMADO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021

### AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                        | Total         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|
|       | PLAFON, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELADOR CON COLOR, LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBAPEAR Y PLASTE NECESARIO.                                                                                                                                               |        |          |                 |                                                       |               |
|       | Total de FOSA SEPTICA Y BAÑOS                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                 |                                                       |               |
|       | ** CIENTO VENTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 927100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                |        |          |                 |                                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                 |                                                       | \$ 126,689.92 |
| LVI   | HERRERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                 |                                                       |               |
| 360   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE HECHA A BASE DE HERRERIA DE 0.80 X 2.00 M. CON LAMINA CAL. 18 INCLUYE MARCO, CHAPA MARCA PHILIPS Y UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO                                                                     | PIEZA  | 4.00     | \$ 2,743.80     | DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 807100 M.N. | \$ 10,975.20  |
|       | Total de HERRERIA                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                                       |               |
|       | ** DIEZ MIL MOVIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 207100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                 |                                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                 |                                                       | \$ 10,975.20  |
| LVII  | INSTALACION ELECTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                                                       |               |
| 370   | SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE SALIDAS DE CENTRO CON CALA CUADRADA GALVANIZADA 4"x4 CON SOQUET DE PORCELANA, SALIDAS DE CONTACTO CON CHALUPA GALVANIZADA Y APAGADORES SENCILLOS, INCLUYE: POLIDUCTO ANARANJADO DE 1/2", CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL    | 5.00     | \$ 1,102.48     | UN MIL CIENTO DOS PESOS 487100 M.N.                   | \$ 5,512.40   |
|       | Total de INSTALACION ELECTRICA                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |                                                       |               |
|       | ** CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 407100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                                       |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                 |                                                       | \$ 5,512.40   |

TOTAL DE HOJA : \$ 16,487.60  
TOTAL ACUMULADO : \$ 1672,451.89

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA  
ADMINISTRADOR UNICO

Martin Patricia Cano





## CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

LIR: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2021  
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS  
INICIO PROGRAMADO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021

### AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra                                        | Total       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 380                                                        | INSTALACION HIDROSANTARIA<br>SALIDA DE MUEBLES SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE CPVC Y SANITARIO PVC CON CAMPANA ANGER LISO INCLUYE COLOCACION, VALVULA DE CONTROL GENERAL, MANGUERA DE ALIMENTACION HIDRAULICA COFLEX.                                               | SAL    | 6.00     | 1,161.74        | UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.          | \$ 6,970.44 |
| 390                                                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL.                                                                                                                                                        | PIEZA  | 2.00     | 1,478.50        | UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. | \$ 2,957.00 |
| 400                                                        | SUM. Y COL. DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO LAMOSA O SIMILAR CON ASIENTO BLANCO, INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS                                                                                          | PIEZA  | 3.00     | 1,919.81        | UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 81/100 M.N.       | \$ 5,759.43 |
| 410                                                        | SUM. Y COL. DE MINGUITORIO COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                                                                                                                                                                  | PIEZA  | 1.00     | 6,422.30        | SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 30/100 M.N.    | \$ 6,422.30 |
| 420                                                        | ALIMENTACION, DESCARGA Y SUMINISTRO DE TINACO CON TUBO DE CPVC 1/2" DE DIAMETRO CED.40. INC.: VALVULA COMPUERTA 1 1/2" EN BRONCE ROSCADA, INC. RAURADO, FLUADO, RESANADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PRUEBAS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | PIEZA  | 1.00     | 6,412.33        | SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 33/100 M.N.         | \$ 6,412.33 |
| Total de INSTALACION HIDROSANTARIA                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                                       |             |
| ** VEINTIDCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 50/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                                       |             |
| \$ 28,521.50                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                 |                                                       |             |

Total de MEJORAMIENTO DE COMEDOR  
\*\* UN MILLON SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. \*\*

\$ 17,009,973.39

ARO. GENARO CRUZ AZUARA  
ADMINISTRADOR UNICO

TOTAL DE HOJA : \$ 28,521.50  
TOTAL ACUMULADO : \$ 17,009,973.39

Martha Patricia Carrasco

adp



## CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A

PRESENTACION: 08 DE MARZO DE 2021  
OBRA: MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO  
LOCALIDAD: TONATICO  
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

LIR: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/OP-IR/R33/2021  
PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS  
INICIO PROGRAMADO: 30 DE MARZO DE 2021  
TERMINACION PROGRAMADA: 12 DE JUNIO DE 2021

### AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

| Clave                                                                        | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | P. U. en letra | Total           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| Subtotal de Presupuesto                                                      |             |        |          |                 |                |                 |
| ** UN MILLON SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 39'100 M.N. ** |             |        |          |                 |                |                 |
|                                                                              |             |        |          |                 |                | \$ 1'700,973.39 |

\*\* UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 13'100 M.N. \*\*

Impuesto \$ 272,156.74  
Total \$ 1'973,129.13

*[Handwritten signatures and initials]*  
Martha Patricia Baez  
and  
cf

ARO. GENARO CRUZ AJUARA  
ADMINISTRADOR UNIDO