

JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO

Dependencia: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.  
 Concurso No. SASAR-OP-01-2021

Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES

Fecha: 2021/02/05

Duración: 61 días naturales

Lugar: CABECERA MUNICIPAL

Fin Obra: 20-Abr-2021

Ciudad: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 19-Feb-2021

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
A	ALCANTARILLADO SANITARIO					
124511	TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE DRENAJE E	ML	183.70	\$15.46	(* QUINCE PESOS 46/100 M.N. *)	\$2,840.00
100021	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PA	ML	533.60	\$52.70	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. *)	\$28,120.72
100005	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRAU	M3	46.01	\$166.55	(* CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. *)	\$7,662.97
9000 A5	ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE D	M3	69.02	\$65.77	(* SESENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	\$4,539.45
9002 A5	ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL 1RO.	M3/KM	276.06	\$14.14	(* CATORCE PESOS 14/100 M.N. *)	\$3,903.49
1100 03	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA EN CUAL	M3	380.51	\$64.51	(* SESENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	\$24,546.70
7845 02	AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO EN CEPAS	ML	183.70	\$41.22	(* CUARENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)	\$7,572.11
1140 03	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE,	HR	24.00	\$236.69	(* DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. *)	\$5,680.56
1130 02	PLANTILLA APIZONADA AL 85% PROCTOR EN ZA	M3	14.97	\$468.74	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	\$7,017.04
8039A 04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CORRU	ML	183.70	\$478.73	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. *)	\$87,942.70
PH-12*	REALIZACION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD EN	ML	183.70	\$63.82	(* SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. *)	\$11,723.73
CLE-1.30	RECONEXION A LINEA CENTRAL DE DRENAJE EX	PZA	4.00	\$3,536.38	(* TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. *)	\$14,545.52
1131 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	M3	64.08	\$472.85	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	\$30,300.23

Parcial: \$236,395,220

Acumulado: \$236,395,220

DIRECTOR GENERAL JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO

Dependencia: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AVUNTAMIENTO DE  
 RIOVERDE, S.L.P.  
 Concurso No. SASAR-OP-01-2021

Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES

Fecha: 2021/02/05

Duración: 61 días naturales

Lugar: CABECERA MUNICIPAL

Fin Obra: 20-Abr-2021

Ciudad: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 19-Fab-2021

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROC	M3	45.70	\$470.63	(* CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 63/100 M.N. *)	\$21,507.79
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	M3	134.41	\$117.26	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 26/100 M.N. *)	\$15,760.92
9000 05	ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, AR	M3	669.40	\$65.77	(* SESENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. *)	\$44,026.44
9002 05	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1RO., DE MAT	M3/KM	2,677.60	\$14.14	(* CATORCE PESOS 14/100 M.N. *)	\$37,861.26
DE-SA	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON T	PZA	25.00	\$4,144.88	(* CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. *)	\$103,622.00
6006 01	REGISTRO DE TRANSICIÓN CON MURO DE TABIC	PZA	25.00	\$3,429.55	(* TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 55/100 M.N. *)	\$85,738.75
CO-TA	RECONEXIÓN PROVISIONAL DE TOMAS DOMICILI	PZA	12.00	\$186.66	(* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. *)	\$2,239.92
3060 04	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 1.75	POZO	1.00	\$11,593.54	(* ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)	\$11,593.54
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA 2.00	POZO	2.00	\$12,793.30	(* DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. *)	\$25,586.60
8077 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES DE	PZA	3.00	\$3,591.37	(* TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. *)	\$10,774.11
B	PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO					
1001 01	CONSTRUCCIÓN DE BASE CON MATERIAL INERTE	M3	59.76	\$746.66	(* SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. *)	\$44,620.40
4030 05	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO	M2	298.82	\$486.99	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. *)	\$145,522.35

Parcial: \$548,854.080

Acumulado: \$785,249.300

DIRECTOR GENERAL JUAN CARLOS RESÉNDEZ CAMACHO

Dependencia: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AVUNTAMIENTO DE  
 RIOVERDE, S.L.P.  
 Concurso No. SASAR-OP-01-2021

Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO DE MOCTEZUMA A REYES

Fecha: 2021/02/05

Duración: 61 días naturales

Lugar: CABECERA MUNICIPAL

Fin Obra: 20-Abr-2021

Ciudad: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

Inicio Obra: 19-Feb-2021

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Letra	Importe
1000 10	CALAFATEO DE JUNTAS DE DILATACION A BASE	ML	554.14	\$40.65	(* CUARENTA PESOS 65/100 M.N. *)	\$22,525.79
8898 23	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TÉRMINO DE	M2	1,607.38	\$11.20	(* ONCE PESOS 20/100 M.N. *)	\$18,002.66
	<b>Total del Presupuesto sin IVA:</b>					<b>\$825,777.75</b>
	<b>I.V.A 16.00 %</b>					<b>\$132,124.44</b>
	<b>Total del Presupuesto:</b>					<b>\$957,902.19</b>



DIRECTOR GENERAL JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO

Parcial: \$40,528.450

Acumulado: \$825,777.750