



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS
CANARO
S.A. DE C.V.

Carretera Hidalgo No. 18, Ed. B-2000 Canaro, SBA, S.L.E. C.F. 7500 TEL. 49 5 5 88 51
494873 canaro@canaro.com.gt canaro.com.gt

DE LA ADJ. POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS No TAMPAMOLON-CDSM-LIB-002/OP-IR/R3/2021
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL
EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 08 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 28 DE ENERO DE 2021

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
I	MEJORAMIENTO DE CAMINO					
II	TERRACERIAS					
TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	2,544.00 \$	16.31	Dieciseis pesos 31/100 M.N.	\$ 41,492.64
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	636.00 \$	184.03	CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.	\$ 117,043.08
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE CARGA CON MAQUINARIA	M3	636.00 \$	94.38	NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.	\$ 60,025.68
TERR-004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MÁS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	381.50 \$	295.73	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.	\$ 112,821.00
TERR-005	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	2,544.00 \$	29.45	VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N.	\$ 74,820.80
	Total de TERRACERIAS					\$ 406,203.20
III	ESTRUCTURA					
PAV-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIBERE DE ANGULO	ML	848.00 \$	34.44	TREINTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.	\$ 29,205.12
	TOTAL DE HOJA :					\$ 435,698.32
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 435,698.32

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.T.E. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. DE C.V.

RFC: C218 1271982
Cda. Juan Huelga No. 116, Ed. E. Zona Centro, Bta. S.L.R. C.P. 75500 TEL. 40 36 1 66 52
+52 998 630100 con burofax 4 630100

DE LA ADJ. POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS No TAMPAMOLON-CDSM-UB-002/QP-IR/R33/2021
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL
EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 08 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 28 DE ENERO DE 2021

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
INTERIOR:						
PAY-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6- 10/10 (1.02 kg/m ²) EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	2,544.00	\$ 44.12	CUARENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.	\$ 112,241.28
PAY-003	ELABORACION DE CONCRETO F.C-250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM. T.M.A.3M* HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETELLAS	M2	2,544.00	\$ 535.61	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.	\$ 1,362,591.84
PAY-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 12,824.16	DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 16/100 M.N.	\$ 12,824.16
Total de ESTRUCTURA						
** UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **						
Total de MEJORAMIENTO DE CAMINO						
** UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **						
				Impuesto		\$ 307,674.50
				Total		\$ 2,723,640.10

** DOS MILLONES DOSCIENTOS TRENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 16/100 M.N. **

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO
 Reforma 1911, Col. El Porvenir, Ciudad Valles, San Luis Potosí,
 Código Postal 79050 Correo electrónico: al_r_ocampo@hotmail.com

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL
 LOCALIDAD: SAN JOSE
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 FECHA: 26 DE ENERO DE 2021

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

INV. REST. No TAMPAMOLON-CDSM-LIBOP-IR/R03/2021
 INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
 TERMINACION: 06 DE ABRIL DE 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio		Total
				Unitario	P. U. en letra	
I	MEJORAMIENTO DE CAMINO					
LI	TERRACERIAS					
TERR-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	2,544.00 \$	18.59	DIECIOCHO PESOS 59/100 M.N.	\$ 47,292.96
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	636.00 \$	190.72	CIENTO NOVENTA PESOS 72/100 M.N.	\$ 121,297.92
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE, CARGA CON MAQUINARIA.	M3	636.00 \$	97.73	NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.	\$ 62,156.28
TERR-004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	381.50 \$	372.64	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.	\$ 142,162.16
TERR-005	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	2,544.00 \$	31.21	TREINTA Y UN PESOS 21/100 M.N.	\$ 79,398.24
	Total de TERRACERIAS					\$ 452,307.56
	** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 56/100 M.N.**					
III	ESTRUCTURA					
PAV-001	CAMERA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	ML	848.00 \$	39.14	TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.	\$ 33,190.72
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 65- 10/10 (1.02 kg/m ²), EN	M2	2,544.00 \$	49.40	CUARENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.	\$ 125,673.60
	TOTAL DE HOJA :					\$ 641,171.88
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 811,171.88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO
 ADMINISTRADOR UNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO
 Reforma 1911, Col. El Porvenir, Ciudad Valles, San Luis Potosí,
 Código Postal 79050 Correo electrónico: al.f.ocampo@hctrcall.com

OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL
LOCALIDAD: SAN JOSE
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FECHA: 28 DE ENERO DE 2021

INV. REST. No TAMPAMOLON-COSM-UBIOP-RRR33/2021
INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
TERMINACION: 08 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
PAVIMIENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.						
PAY-003	ELABORACION DE CONCRETO F.C-250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM T.M.A.3M ⁴ HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	2,544.00	\$ 591.92	QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.	\$ 1,505,944.48
PAY-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILÉ Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRIANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 6,899.15	SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.	\$ 6,899.15
Total de ESTRUCTURA \$ 1,571,807.95						
** UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 95/100 M.N. **						
Total de MEJORAMIENTO DE CAMINO \$ 2,123,915.51						
** DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 51/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto \$ 2,123,915.51						
** DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 51/100 M.N. **						
** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **						
				Impuesto \$		339,826.48
				Total \$		2,463,741.99




ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO
 ADMINISTRADOR UNICO









CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A.

IIR No TAMPAMOLON-CDSM-UB-002/OP-IR/R33/2021
 OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL
 LOCALIDAD: SAN JOSE
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 26 DE ENERO DE 2021
 FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 08 DE ABRIL DE 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
I	MEJORAMIENTO DE CAMINO					
LI	TERRACERIAS					
TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	2,544.00 \$	16.74	DECISEIS PESOS 74/100 M.N.	\$ 42,586.56
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	636.00 \$	182.25	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.	\$ 122,271.00
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3	636.00 \$	101.09	CIENTO UN PESOS 09/100 M.N.	\$ 64,293.24
TERR-004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	381.50 \$	334.57	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.	\$ 127,638.46
TERR-005	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	2,544.00 \$	30.72	TREINTA PESOS 72/100 M.N.	\$ 78,151.68
	Total de TERRACERIAS					\$ 434,940.94
	** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 94/100 M.N. **					
LI	ESTRUCTURA					
PAY-001	CIMERA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 MIL CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	ML	948.00 \$	36.71	TREINTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.	\$ 31,130.08
	TOTAL DE HOJA :					\$ 486,071.02
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 486,071.02


ARO GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES CIVILES I.C.S.A.

LIR No TAMPAOLON-CDGM-UB-002/OP-IR/R33/2021
 OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL
 LOCALIDAD: SAN JOSE
 MUNICIPIO: TAMPAOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 26 DE ENERO DE 2021
 FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 06 DE ABRIL DE 2021
 PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

AE 12 PROPUESTA ECONOMICA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6*6- 10/10 (1.02 kg/m ²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	2,544.00	45.05	CUARENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.	\$ 114,607.20
PAV-003	ELABORACION DE CONCRETO F'c-250 KG/CM ² EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM. T.M.A.34' HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	2,544.00	559.36	QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.	\$ 1,423,062.72
PAV-004	LIMPEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRAnte Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	12,498.50	DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.	\$ 12,498.50
Total de ESTRUCTURA						
** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **						
Total de MEJORAMIENTO DE CAMINO						
** DOS MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VENTINUEVE PESOS 44/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** DOS MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VENTINUEVE PESOS 44/100 M.N. **						
Impuesto \$ 322,696.71						
Total \$ 2,338,826.15						

** DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 15/100 M.N. **

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARQ. GENARO CRUZ AZUARA
 ADMINISTRADOR UNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]