



ING. CRISTINO LOPEZ CARRIZALES

R.F.C. LOCC 760126 CRA, REG. IMSS. E-361766010, REUC-SLP-1366/07
CURP: LOCC760126HSPRR03, Paseo de los Nogales núm. 113, Col. Florida 2,
Matehuala, S.L.P. E-mail: clconstrucciones@hotmail.com

VANEGAS S.L.P A 6 DE DICIEMBRE 2021

C. MA DE JESUS TORRES ORTIZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

VANEGAS, S.L.P.


Por medio del presente y en atención a la invitación N° MW-AP-U30074PM/1010/2021 referente a la adjudicación directa de la obra: "Mejoramiento de jardín público municipal "JOSUE GARCIA" en la cabecera municipal, primera etapa, municipio de Vanegas" me permito hacerle llegar mi presupuesto:

	CONCEPTO	UNIDAD	PU	CANTIDAD	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO NIVELES DE REFERENCIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 7.20	1852.18	\$ 13,335.70
2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES, DE 0 A -1.00 METRO EN MATERIAL TIPO I A, 100-0-0, (100%TIERRA, 0%TEPETATE, 0% ROCA, ZONA A, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 120.00	62.12	\$ 7,454.40
3	DALA O CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCION 0.15 X 0.20 M. CON FABRICACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE; CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, MANO DE OBRA DE FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, CIMBRADO ACABADO COMUN 4 USOS, ARMADA CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE, TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAFES, DESPEDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.	ML	\$ 240.00	517.67	\$ 124,240.80

4	MURO DE ENRASE DE BLOCK DE CONCRETO INTERMEDIO DE 15X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, ELEVACION MANUAL A UNA ALTURA DE 10 MTS, ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 8.00 MTS INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 280.00	298.693	\$ 83,634.04	
5	CASTILLO DE SECCION 15X15 MTS, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM INCLUYE; CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, MANO DE OBRA DE FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, CIMBRADO ACABADO COMUN 4 USOS, ARMADA CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE, TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAFES, DESPEDIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.	Ml.	\$ 211.00	110.35	\$ 23,283.80	
6	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CIMENTACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 60.00	53.84	\$ 3,230.40	
7	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO TEPETATE PARA NIVELACION: INCLUYE ACARREO, TENDIDO Y COMPACTACION, EN CAPAS DE 20 CMS AL 95%, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 145.00	321	\$ 46,545.00	
					SUBTOTAL	\$ 301,724.14
					IVA	\$ 48,275.86
					TOTAL	\$ 350,000.00

Agradezco la atención brindada, esperando que reciba a bien mi propuesta.

ATENTAMENTE:



 ING. CRISTINO LOPEZ CARRIZALES

VANEGAS S.L.P A 6 DE DICIEMBRE DE 2021

C. MA DE JESUS TORRES ORTIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
VANEGAS SAN LUIS POTOSI

Por medio del presente hago llegar a usted la cotización que refiere a la obra: **MEJORAMIENTO DE JARDIN PUBLICO "JOSUE GARCIA", EN LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE VANEGAS,** que corresponde a la **invitación MVV-AP-U304PM/1010/2021**, sin otro asunto por el momento anexo mi propuesta:

	CONCEPTO	UNIDAD	PU	CANTIDAD	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO NIVELES DE REFERENCIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 8.00	1852.18	\$ 14,817.44
2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES, DE 0 A -1.00 METRO EN MATERIAL TIPO I A, 100-0-0, (100% TIERRA, 0% FOSFATA, 0% ROCA, ZONA A, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 122.00	62.12	\$ 7,578.64
3	DALA O CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCION 0.15 X 0.20 M. CON FABRICACION DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE; CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, MANO DE OBRA DE FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, CIMBRADO ACABADO COMUN 4 USOS, ARMADA CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE, TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPEDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.	ML	\$ 255.00	517.67	\$ 132,005.85





PROYECTOS & DE LA GARZA CONSTRUCCIONES

ING ULISES DE LA GARZA GUERRERO
CED PROF 837609
R.F.C. GAGU881215TP8
CEL: 488-111-4272
E-mail: udg1512@hotmail.com

AGRICULTURA No. 527-A, COL. CENTRO, C.P. 78520, CEDRAL, S.L.P.

VANEGAS S.L.P. A 6 DE DICIEMBRE DE
2021

C. MA DE JESUS TORRES ORTIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
VANEGAS S.L.P.

Por medio del presente y en respuesta a su invitación MVV-AP-U304PM/1010/2021, hago llegar a usted el presupuesto de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE JARDIN PUBLICO "JOSUE GARCIA", EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VANEGAS. Sin mas por el momento agradezco la atencion prestada.

	CONCEPTO	UNIDAD	PU	CANTIDAD	IMPORTE
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO NIVELES DE REFERENCIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 8.00	1852.18	\$ 14,817.44
002	EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES, DE 0 A -1.00 METRO EN MATERIAL TIPO I A, 100%-0-0, (100%TIERRA, 0%TEPETATE, 0% ROCA, ZONA A, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 125.00	62.12	\$ 7,765.00
003	DALA O CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCION 0.15 X 0.20 M. CON FABRICACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, MANO DE OBRA DE FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, CIMBRADO ACABADO COMUN 4 USOS, ARMADA CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE, TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPEDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.	ML	\$ 255.00	517.67	\$ 132,005.85

004	MURO DE ENRASE DE BLOCK DE CONCRETO INTERMEDIO DE 15X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, ELEVACION MANUAL A UNA ALTURA DE 10 MTS, ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 8.00 MTS INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	\$ 275.00	298.693	\$ 82,140.58
005	CASTILLO DE SECCION 15X15 MTS, CONCRETO HECHO EN OBRA F/C=150 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM INCLUYE: CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, MANO DE OBRA DE FABRICACION, BAJAS RESISTENCIAS, CIMBRADO ACABADO COMUN 4 USOS, ARMADA CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE, TODO EL MATERIAL NECESARIO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPEDICIOS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.	M1	\$ 210.00	110.35	\$ 23,173.50
006	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CIMENTACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 58.00	53.84	\$ 3,122.72
007	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO TEPETATE PARA NIVELACION INCLUYE ACARREO, TENDIDO Y COMPACTACION, EN CAPAS DE 20 CMS AL 95%, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 180.00	321	\$ 57,780.00

SUBTOTAL \$ 320,805.09
IVA \$ 51,328.81
TOTAL \$ 372,133.90

ATENTAMENTE:



ING ULISES DE LA GARZA GUERRERO