

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISM
PROYECTO:	"REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CODORNICES", EN SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.

PRE SUPUESTO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
"REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CODORNICES", EN SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.		
PRELIMINARES		
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE LA EDIFICACION.	M2	420.00
ALBAÑILERIA Y ACABADOS		
EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CEPA EN MATERIAL TIPO I Y II, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.60 M., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2.09
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	112.27
FORJADO DE GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO F'C=150 Kg/cm ² T.M.A. 3/4" REV 8-10 CM DE FORMA TRAPEZOIDAL, SECCION 15X20X40 CM, CON CEMENTO GRIS, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	85.40
PISO CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO F'C=150 Kg/cm ² T.M.A. 3/4" REV 8-10 CM, ACABADO PULIDO, ARMADO CON MALLA PARA PISO 6-6/10-10, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA PARA JUNTAS FRIAS A BASE DE COLA DE RATA Y SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	407.19
PINTURA DE CANCHA EN LINEAS CANCHA BASQUETBOL Y VOLEIBOL DE 0.05M DE ANCHO A BASE DE PINTURA ESMALTE 100 TOTAL DE COMEX O SIMILAR COLOR A ESCOGER INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00
HERRERIA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA MULTIFUNCIONAL A BASE DE TUBO MECANICO DE UN DIAMETRO DE 3" CEDULA 40, CON UNA MANO DE PRIMER, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO ALKIDAL DE OSEL ORO O SIMILAR COLOR A ESCOGER, PLACAS DE ACERO PARA SOLDADO DE ESTRUCTURA A NIVEL DE PISO DE CANCHA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FISM
PROYECTO:	"REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CODORNICES", EN SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.

PRESUPUESTO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE POLICABONATO DE 12MM DE ESPESOR, SECCION 1.20 x 1.80MTS. CON MARCO DE ANGULO 1 x 1, INCLUYE: ANCLAS, TORNILLERA, ARO CON PLACA PINTURA ESMALTE Y RED PARA ARO.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE 2.70 ML DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO CON TUBO FO. GALV C-40, PARA CANCHA VOLIBOL, TUBO DE 0.65 MTS DE LARGO Y 2 1/2" DE DIAMETRO CON TUBO FO. GALV C-40, PARA ANCLAJE EN PISO, INCLUYE: AHOGADO DE CONCRETO FC=150KG/CM2, ANGULO PARA ANCLAJE, OREJAS SOLDADAS Y RED DE BOLIBOL.	PZA	2.00
MAMPARA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA CON INFORMACION DE LA OBRA, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE EN MAMPARA DE OBRA DE 1.80 M X 1.20 M, LAMINA CAL. 18, POSTES DE PTR DE 2.5 " X 2.5" DE DIAMETRO CAL. 14 Y 3.00 M DE LONGITUD Y VINIL AUTOADHERIBLE A COLOR. (SE DEBERA DE CONSIDERAR LA COLOCACION DE LA MAMPARA EN EL SITIO DE LA OBRA).	PZA	1.00

NOTA: EL PRESENTE PRESUPUESTO ESTA AMPARADO POR SUS RESPECTIVAS TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ELABORO

ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS
PUBLICAS

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"