

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FFM
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (COMPACTACION DE RESIDUOS Y DISGREGACION DE TIERRA PARA ELABORACION DE CUBIERTA INTERMEDIA)

PRESUPUESTO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
NIVELACION, TENDIDO, BANDEO Y COMPACTADO DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS POR MEDIOS MECANICOS CON TRACTOR DE ORUGAS BULLDOZER	M2	10800.00
CORTE Y MOVIMIENTO DE TIERRA TIPO I Y II INCLUYE: CORTE Y ESCARIFICACION CON RIPER, PARA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN Y/O CAPA DE BASURERO CON TRACTOR DE ORUGAS, ABUNDAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO EXISTENTE EN EL AREA.	M3	2160.00
NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE MATERIAL DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADA POR MEDIO DE BANDEO MECANICO DE CADENAS DE BULLDOZER INCLUYE: CONFORMACION Y BANDEO MECANICO.	M2	10800.00
SUMINISTRO DE VENTILACION, A BASE DE TUBO DE PVC DE 6" PARA ESCAPE DE GAS, DERIVACION DE LOS DESECHOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZ	1.00