

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CAMINO DE CORRAL QUEMADO A PALOS CLAVADOS EN MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.					
PRELIMINARES					
CAM-05	LIMPIA Y TRAZO DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	10,000.00		
REHABILITACION DE CAMINO					
CAM-01	CORTE Y RENIVELACION DE TERRENO NATURAL. INCLUYE: ESCARIFICADO POR MEDIOS MECANICOS.	M2	10,000.00		
CAM-02	ABUNDAMIENTO Y CARGA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL INERTE DE BANCO EN AREA ESPECIFICA INDICADA.	M3	1,000.00		
CAM-03	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL INERTE DE BANCO PRODUCTO DEL ABUNDAMIENTO DESDE EL AREA ESPECIFICA INDICADA HASTA 5 KILOMETROS EN CAMINO CON LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO..	M3	1,000.00		
CAM-04	COLOCACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. INCLUYE: COLOCACION, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO, PAPEO Y NIVELADO CON MOTOCONFORMADORA.	M3	1,000.00		