



LICENCIA DE CONSTRUCCION

FOLIO: 040

DATOS DEL PROPIETARIO O POSEEDOR	PERITO
NOMBRE: <i>CASCADAS DE TAMASOPO FORTHER COOPERATIVA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</i> DOMICILIO: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA: ZONA CENTRO, TAMASOPO, S.L.P. TELEFONO: FIRMA: _____	NOMBRE: _____ CARGO: _____ DOMICILIO: _____ FIRMA: _____

DATOS DEL PREDIO																													
UBICACION	TIPO DE OBRA	SUP. A CONSTRUIR EN M2																											
UBICACIÓN: CALLE FRANCISCO JAVIER MINA POBLACION: TAMASOPO COLONIA: ZONA CENTRO ALINEACION No. ____ No. INSCRIPCION: _____ TOMO FECHA: _____ No. DE ACTA SERVICIO DE AGUA: N/A DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION: TRABAJOS DE NIVELACION, EXCAVACION, CIMENTACION, ZAPATAS, CADENAS DE DESPLANTE, ESTRUCTURA, ACABADOS, LOSA PLANA, TRABAJOS PREELIMINARES, CIMENTACION DE PIEDRA, PRIMER Y SEGUNDA PLANTA	BARDEO <input checked="" type="checkbox"/> CONSTRUCCION <input checked="" type="checkbox"/> REPARACION <input type="checkbox"/> DEMOLICION <input type="checkbox"/> No. DE CAJONES DE ESTABLECIMIENTO EN CASO DE CONDOMINIO: SUP. USO EXCLUSIVO: SUP. USO COMUN:	<table border="1"> <tr> <td>SOTANO</td> <td></td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>PLANTA BAJA</td> <td></td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>1° NIVEL</td> <td>118</td> <td>ML</td> </tr> <tr> <td>2° NIVEL</td> <td>172</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>3° NIVEL</td> <td></td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>4° NIVEL</td> <td></td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>M2</td> </tr> </table>	SOTANO		M2	PLANTA BAJA		M2	1° NIVEL	118	ML	2° NIVEL	172	M2	3° NIVEL		M2	4° NIVEL		M2	OTROS		M2	OTROS		M2	TOTAL		M2
SOTANO		M2																											
PLANTA BAJA		M2																											
1° NIVEL	118	ML																											
2° NIVEL	172	M2																											
3° NIVEL		M2																											
4° NIVEL		M2																											
OTROS		M2																											
OTROS		M2																											
TOTAL		M2																											

S.S.A. SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD PÚBLICA DEL EDO.		DELEGACION FEDERAL DE LA SEC. DE COM. Y FORM. IND.				
AUTORIZACION SANITARIA No. _____ <table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table> FIRMA: _____	DIA	MES	AÑO	SELLO 	AUTORIZACION DE INSTALACION DE ELECTRICIDAD. OF. No. _____ FECHA _____ GAS L.P. OF. No. _____ FECHA _____	SELLO OBRAS PUBLICAS TAMASOPO, S.L.P. C. PATRICIO APARICIO QUEZADA 2021-2024 DIRECTOR OBRAS PUBLICAS
DIA	MES	AÑO				
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						

AUTORIZA ESTA LICENCIA VIGENTE

DIA	MES	AÑO
22	11	2022
30	08	2023

RECIBO OFICIAL No. _____

OBSERVACIONES: ACORDONAR EL AREA A CONSTRUIR CON CINTA PARA EVITAR UN ACCIDENTE, TOMAR LAS MEDIDAS PREUCATORIAS

TAMASOPO
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE 1ra.ETAPA DEL CAFÉ SEROGA ..
MUNICIPIO: TAMASOPO S.L.P.
LOCALIDAD: TAMASOPO
BARRIO Y/O COL.: CENTRO

PRO-CASA Constructores.



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSTRUCCION DE 1era ETAPA					\$4,173.45
01	TRABAJOS PRELIMINARES				
L004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	118.07	\$10.06	\$1,187.78
E011	EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	49.15	\$68.55	\$2,985.67
02	CIMIENTOS DE PIEDRA				\$62,277.75
P001	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP. PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	49.15	\$188.71	\$9,275.10
PB002	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM- CAL - ARENA 1:2:6, INCLUYE:ACARREOS A 1A ESTACION ,MATERIAL,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	31.10	\$1,656.04	\$51,502.84
R003	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	10.37	\$144.63	\$1,499.81
03	ESTRUCTURA				\$139,821.93
110	SUINISTRO Y ELABORACION DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2,DE 0.80 X 0.80 CM Y 20 CM DE ALTURA HABILITADO CON 65 KG DE ACERO DE 1/2" X M3 DE CONCRETO: INCLUYE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2,CIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	12.00	\$957.73	\$11,492.76
98	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 30 X 30 X 80 CM.,CONCRETO F´C=200 KG/CM2., ARMADOI CON 6 VARS.DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.3 A CADA 15 CM., INCLUYE:CIMBRA,DESCIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	12.00	\$801.55	\$9,618.60
102	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15X30 CM.,CONCRETO F´C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4 REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8) ESTRIBOS DE 1/4 A CADA 20 CM.,INCLUYE:INCLUYE CIMBRA, DESIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	70.24	\$430.14	\$30,213.03
136	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15X20 CM.,CONCRETO F´C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4 REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8) ESTRIBOS DEL No2 A CADA 20 CM.,INCLUYE:INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	98.25	\$381.57	\$37,489.25
108	CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM , CONCRETO F´C=150 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4",REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No3 (3/8) Y ESTRIBOS DEL No2 A CADA 20CM., INCLUYE :CIMBRA COMUN 4 CARAS ,DESCIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	84.00	\$345.83	\$29,049.72
46	COLUMNA DE SECCION 20 X 20 CM , CONCRETO F´C=150 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4",REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No3 (3/8) Y ESTRIBOS DEL No2 A CADA 20CM., INCLUYE :CIMBRA COMUN 4 CARAS ,DESCIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	48.00	\$457.47	\$21,958.56

OBRA: CONSTRUCCION DE 1ra.ETAPA DEL CAFÉ SEROGA ..

MUNICIPIO: TAMASOPO S.L.P.

LOCALIDAD: TAMASOPO

BARRIO Y/O COL.: CENTRO

PRO-CASA Constructores.



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03	ACABADOS				\$109,054.75
	FIRME DE 10 CM DE ESPESOR,DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2,AGREGADO MAXIMO 3/4,INCLUYE : MATERIAL,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	75.60	\$291.27	\$22,020.01
269	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM, EN 12 CM.ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE :MATERIAL,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	144.60	\$272.44	\$39,394.82
274	APLANADO COMUN EN MURO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2,ESPESOR PROMEDIO 2 CM ..., INCLUYE : MATERIAL , MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	289.20	\$164.73	\$47,639.92
03	LOSA				\$94,382.66
140	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE DE 10 CM ..., CIMBRA COMUN REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3.,CONCRETO F'C=250 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE:MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	109.63	\$860.92	\$94,382.66
Total de Presupuesto				SUBTOTAL	\$378,287.18
				I.V.A. 16.00 %	\$60,525.95
				TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$438,813.13

OBRA: COSNTRUCCION DE 2da.ETAPA DEL CAFÉ SEROGA ..

MUNICIPIO: TAMASOPO S.L.P.

LOCALIDAD: TAMASOPO

BARRIO Y/O COL.: CENTRO

PRO-CASA Constructores.



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSTRUCCION DE 2da ETAPA					
03	ESTRUCTURA				
					\$58,178.55
136	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15X20 CM.,CONCRETO F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4 REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8) ESTRIBOS DEL No2 A CADA 20 CM.,INCLUYE:INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	73.00	\$381.57	\$27,854.61
108	CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM , CONCRETO F'C=150 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4",REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No3 (3/8) Y ESTRIBOS DEL No2 A CADA 20CM., INCLUYE :CIMBRA COMUN 4 CARAS ,DESCIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	48.00	\$345.83	\$16,599.84
46	COLUMNA DE SECCION 20 X 20 CM , CONCRETO F'C=150 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4",REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No3 (3/8) Y ESTRIBOS DEL No2 A CADA 20CM., INCLUYE :CIMBRA COMUN 4 CARAS ,DESCIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	30.00	\$457.47	\$13,724.10
04	ACABADOS				
					\$131,214.20
269	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM, EN 12 CM.ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE :MATERIAL,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	218.00	\$272.44	\$59,391.92
274	APLANADO COMUN EN MURO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2,ESPESOR PROMEDIO 2 CM .., INCLUYE : MATERIAL , MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	436.00	\$164.73	\$71,822.28
05	LOSA				
					\$82,949.64
140	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE DE 10 CM .., CIMBRA COMUN REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3.,CONCRETO F'C=250 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE:MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	96.35	\$860.92	\$82,949.64
Total de Presupuesto					
				SUBTOTAL	\$272,342.39
				I.V.A. 16.00 %	\$43,574.78
				TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$315,917.17

OBRA: CONSTRUCCION DE 1ra. ETAPA DE LOCALES.
 MUNICIPIO: TAMASOPO S.L.P.
 LOCALIDAD: TAMASOPO
 BARRIO Y/O COL.: CENTRO

PRO-CASA Constructores.



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSTRUCCION DE 1era ETAPA					\$2,418.76
01	TRABAJOS PRELIMINARES				
L004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	75.60	\$10.06	\$760.54
E011	EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	24.19	\$68.55	\$1,658.22
02	CIMIENOS DE PIEDRA				\$58,709.25
P001	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP. PROMEDIO. INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	30.24	\$188.71	\$5,706.59
PB002	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM- CAL - ARENA 1:2:6, INCLUYE:ACARREOS A 1A ESTACION ,MATERIAL,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	31.10	\$1,656.04	\$51,502.84
R003	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	10.37	\$144.63	\$1,499.81
03	ESTRUCTURA				\$113,721.76
110	SUINIESTRO Y ELABORACION DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2,DE 0.80 X 0.80 CM Y 20 CM DE ALTURA HABILITADO CON 65 KG DE ACERO DE 1/2" X M3 DE CONCRETO: INCLUYE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2,CIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	PZA	16.00	\$957.73	\$15,323.68
98	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 30 X 30 X 80 CM.,CONCRETO F´C=200 KG/CM2., ARMADOI CON 6 VARS.DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No.3 A CADA 15 CM., INCLUYE:CIMBRA,DESCIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	16.00	\$801.55	\$12,824.80
102	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15X30 CM.,CONCRETO F´C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4 REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8) ESTRIBOS DE 1/4 A CADA 20 CM.,INCLUYE:INCLUYE CIMBRA, DESIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	54.00	\$430.14	\$23,227.56
136	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15X20 CM.,CONCRETO F´C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4 REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8) ESTRIBOS DEL No2 A CADA 20 CM.,INCLUYE:INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	60.00	\$381.57	\$22,894.20
108	CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM , CONCRETO F´C=150 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4",REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No3 (3/8) Y ESTRIBOS DEL No2 A CADA 20CM., INCLUYE :CIMBRA COMUN 4 CARAS ,DESCIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	40.00	\$345.83	\$13,833.20
46	COLUMNA DE SECCION 20 X 20 CM , CONCRETO F´C=150 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4",REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No3 (3/8) Y ESTRIBOS DEL No2 A CADA 20CM., INCLUYE :CIMBRA COMUN 4 CARAS ,DESCIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	56.00	\$457.47	\$25,618.32

OBRA: CONSTRUCCION DE 1 ra.ETAPA DEL LOCALES ..

MUNICIPIO: TAMASOPO S.L.P.


LOCALIDAD: TAMASOPO

BARRIO Y/O COL.: CENTRO

PRO-CASA Constructores.



CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSTRUCCION DE 2da ETAPA					
03	ESTRUCTURA				\$53,157.57
136	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15X20 CM.,CONCRETO F´C=200 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4 REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8) ESTRIBOS DEL No2 A CADA 20 CM.,INCLUYE:INCLUYE CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	58.00	\$381.57	\$22,131.06
108	CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM , CONCRETO F´C=150 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4",REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No3 (3/8) Y ESTRIBOS DEL No2 A CADA 20CM., INCLUYE :CIMBRA COMUN 4 CARAS ,DESCIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	54.00	\$345.83	\$18,674.82
46	COLUMNA DE SECCION 20 X 20 CM , CONCRETO F´C=150 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4",REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No3 (3/8) Y ESTRIBOS DEL No2 A CADA 20CM., INCLUYE :CIMBRA COMUN 4 CARAS ,DESCIMBRA,MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	27.00	\$457.47	\$12,351.69
04	ACABADOS				\$104,730.60
269	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM, EN 12 CM.ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE :MATERIAL,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	174.00	\$272.44	\$47,404.56
274	APLANADO COMUN EN MURO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2,ESPESOR PROMEDIO 2 CM .., INCLUYE : MATERIAL , MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	348.00	\$164.73	\$57,326.04
05	LOSA				\$148,121.29
140	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA PERALTE DE 10 CM .., CIMBRA COMUN REFORZADA CON 60 KG DE ACERO POR M3.,CONCRETO F´C=250 KG/CM2.AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE:MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA	M2	172.05	\$860.92	\$148,121.29
Total de Presupuesto				SUBTOTAL	\$306,009.46
				I.V.A. 16.00 %	\$48,961.51
				TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$354,970.97



H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Tamasopo
San Luis Potosí.

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

RFC: MTS860201TG5

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: MIGUEL HIDALGO 316, C.P 79700, ZONA CENTRO,
TAMASOPO, TAMASOPO, S.L.P., México

Telefono

Correo



TESORERIA MUNICIPAL
TAMASOPO, S.L.P.

Tipo de Comprobante	Serie/Folio	Fecha	Lugar de Expedición	Versión
I - Ingreso	RE 72281	28/Nov/2022 11:17:53	79700	4.0

CLIENTE

Nombre: JOSE DAVID LAZARO CASTILLO

RFC: XAXX010101000

Telefono:

Correo:

Uso CFDI: S01 Sin efectos fiscales

Régimen Fiscal: 616 - Sin obligaciones fiscales

Dirección: DOMICILIO CONOCIDO SN, Col. , C.P 79700, TAMASOPO, TAMASOPO, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO

Condición de Pago	Método de Pago	Forma Pago	Moneda
PUE -	Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	V. Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
1.00	C62 - Uno	93151516 - Permiso de construcción	LICENCIA Y PERMISO PARA CONSTRUCCION PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.	\$10,734.21	\$0.00	IVA, -	\$10,734.21

Cantidad con letra	Subtotal:	\$10,734.21
diez mil setecientos treinta y cuatro Pesos 21/100 M.N.	Descuentos:	\$0.00
Observaciones	I.V.A.	\$0.00
	RET. IVA	\$0.00
	Total:	\$10,734.21

Tipo Relación	CFDI Relacionado
Folio Fiscal	CSD del SAT
0CCDD72B-DFAS-41C7-ACB8-72E7B9E3C6DE	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	CSD del emisor
2022-11-28T11:17:58	00001000000516103538

Sello digital del CFDI
1/HdoZ8Kc5zEga5HNolMjuTRDvh00akcW9x2wqEPm86OgnHFByTnWXp8paebH+df42eHdCTD2UE2x3kNdekkTh1KvIdAI2Wny2Do+vibqPEEBqIMVEEXd33b4o40q0pC
jEUCd4yZYSYWHpXo+Hoc12+m0fsAgP4S+11DNlqKUFqF10LVPqHYw67SLiJ97hh6aEXxmG3XyRSY2piHVto3/qDMlyhSBF3UziGw5L7/bh71FuTr81RNwDpJyo9CYCFYR
4tIPozxnXZSILOn8WIR0SMr1V5cpX6b55md6WY+Z0brZqgXP6W72mOvo3vtpAsUg==

Sello del SAT
XW/pwpyLmW72+Lu8B8tLvbmeE81dc7KeLErIzyZad33ijR+NKZTMO87qbG2z3MmKzA+ZeIVsp20bAydZNHYdQk7oGHDxmImt6J0j9p9/50NnhHd6OX/QRf3lrvPvt.SUZm
+q72mgY1FuAP7zk+VWqy31T58amj7QFLlQdri4KY1RCvAu51zEvhnGPych1AcSNEEnKXEQ3akw7hp5ugDXjm7ul.9PclzBAJxsn7IVK1Qs0VaaZzho1VHnpw11PC/ihukW
68G3K9LvHypNhlIOalnWU0ZPJ0CVU7+LUEW09GncrDwwAzyNOnFA5pjpA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
||1.1|0CCDD72B-DFAS-41C7-ACB8-72E7B9E3C6DE|2022-11-28T11:17:58|MAS0810247C0|1/HdoZ8Kc5zEga5HNolMjuTRDvh00akcW9x2wqEPm86OgnHFByTnWXp8pa
e8H+df42eHdCTD2UE2x3kNdekkTh1KvIdAI2Wny2Do+vibqPEEBqIMVEEXd33b4o40q0pCjEUCd4yZYSYWHpXo+Hoc12+m0fsAgP4S+11DNlqKUFqF10LVPqHYw67SLiJ9
7hh6aEXxmG3XyRSY2piHVto3/qDMlyhSBF3UziGw5L7/bh71FuTr81RNwDpJyo9CYCFYR4tIPozxnXZSILOn8WIR0SMr1V5cpX6b55md6WY+Z0brZqgXP6W72mOvo3vtpAsUg==
|0001000000505142236||



Este documento es una representación impresa de un CFDI