



OBRAS, PROYECTOS Y ACARREOS

GUACO

**TAYRON VÍCTOR FRANCISCO
GUTIÉRREZ CORDOVA**

"REHABILITACION DE ESCUELAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P."

PRESUPUESTO

REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, VANEGAS, S.L.P

<u>CLAVE</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PU</u>	<u>IMPORTE</u>
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS					
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PLASTE NECESARIO	M2	262.84	\$ 112.35	\$ 29,528.76
INSTALACIONES					
52037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE HERRAJES DE BRONCE, TORNILLOS DE BRONCE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS.	PZA	4.00	\$ 3,258.46	\$ 13,033.83
52040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41X41CM. INCLUYE CONTRACANASTA, REJILLA, CESPOL, LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS.	PZA	2.00	\$ 1,435.33	\$ 2,870.66
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES, INCLUYE TUBERIA PVC PESADO Y CABLEADO DE CISTERNA A CUBO DE TINACOS TRABAJO TERMINADO	PZA	2.00	\$ 4,473.24	\$ 8,946.48
INS426	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED 2X16W SOBREPONER EN TECHO, GABINETE COLOR BLANCO EN LAMINA CAL 22 ACABADO POLIÉSTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTÁTICA CON TAPAS FRONTALES DE TERMOPLÁSTICO, CON DIFUSOR LOUVER DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTABLE SEMI ESPECULAR CON CORTADORES DOBLES PARABÓLICO ÓPTICA EUROPEA M2 DE ALTO CONFORT VISUAL MOD. OF4107BBNA 2X16W MCA. CONSTRULITA O SIMILAR, DOS TUBOS T8 LED INTEGRADOS DE 16W CADA UNO MCA. PHILLIPS, BASE G13, VOLTAJE 127-227V, 15,000 HRS DE VIDA ÚTIL, FLUJO LUMINOSO DE 4050 LUMENS. INCLUYE PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	PZA	2.00	\$ 859.71	\$ 1,719.42
INS609	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA OVAL MODELO JUNIOR DV009 COLOR HUMO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	4.00	\$ 563.71	\$ 2,254.83
				SUBTOTAL	\$ 58,353.98
				IVA	\$ 9,336.64
				TOTAL	\$ 67,690.62

HOJA 1 DE 3

EMILIANO ZAPATA NO. 40 ZONA CENTRO VANEGAS, S.L.P.

CEL. 488.105.97.28

CORREO ELECTRÓNICO: tayron_gutierrez@hotmail.com



OBRAS, PROYECTOS Y ACARREOS

GUACO

**TAYRON VICTOR FRANCISCO
GUTIÉRREZ CORDOVA**

PRESUPUESTO					
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA", EN LA COMUNIDAD DE HUERTECILLAS, VANEGAS, S.L.P					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS					
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PLASTE NECESARIO	M2	262.84	\$ 112.35	\$ 29,528.76
INSTALACIONES					
52037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE HERRAJES DE BRONCE, TORNILLOS DE BRONCE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS.	PZA	4.00	\$ 3,258.46	\$ 13,033.83
52048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN EMPOTRAR O SOBREPONER MARCA LAMOSA O SIMILAR INCLUYE LLAVE DE VASTAGO MODELO TV-105, CONTRAREJILLA Y CESPOL CROMADOS.	PZA	2.00	\$ 1,435.33	\$ 2,870.66
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES, INCLUYE TUBERIA PVC PESADO Y CABLEADO DE CISTERNA A CUBO DE TINACOS TRABAJO TERMINADO	PZA	2.00	\$ 4,473.24	\$ 8,946.48
INS426	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED 2X16W SOBREPONER EN TECHO, GABINETE COLOR BLANCO EN LAMINA CAL 22 ACABADO POLIÉSTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA CON TAPAS FRONTALES DE TERMOPLÁSTICO, CON DIFUSOR LOUVER DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTABLE SEMI ESPECULAR CON CORTADORES DOBLES PARABÓLICO ÓPTICA EUROPEA M2 DE ALTO CONFORT VISUAL MOD. OF4107BBNA 2X16W MCA. CONSTRULITA O SIMILAR, DOS TUBOS T8 LED INTEGRADOS DE 16W CADA UNO MCA. PHILLIPS, BASE G13, VOLTAJE 127-227V, 15,000 HRS DE VIDA ÚTIL, FLUJO LUMINOSO DE 4050 LUMENS. INCLUYE PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	2.00	\$ 859.71	\$ 1,719.42
INS609	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA OVAL MODELO JUNIOR DV009 COLOR HUMO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$ 563.71	\$ 2,254.83
				SUBTOTAL	\$ 58,353.98
				IVA	\$ 9,336.64
				TOTAL	\$ 67,690.62

EMILIANO ZAPATA NO. 40 ZONA CENTRO VANEGAS, S.L.P.
CEL. 488.105.97.28
CORREO ELECTRÓNICO: tayron_gutierrez@hotmail.com



OBRAS, PROYECTOS Y ACARREOS

GUACO

**TAYRON VÍCTOR FRANCISCO
GUTIÉRREZ CORDOVA**

HOJA 2 DE 3

PRESUPUESTO					
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", EN LA COMUNIDAD DE LA PINTA, VANEGAS, S.L.P					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
52037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE HERRAJES DE BRONCE, TORNILLOS DE BRONCE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ASIEN TO DE PASTA Y PRUEBAS.	PZA	1.00	\$ 3,258.46	\$ 3,258.46
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES, INCLUYE TUBERIA PVC PESADO Y CABLEADO DE CISTERNA A CUBO DE TINACOS TRABAJO TERMINADO	PZA	2.00	\$ 4,473.24	\$ 8,946.47
				SUBTOTAL	\$ 12,204.93
				IVA	\$ 1,952.79
				TOTAL	\$ 14,157.72
PRESUPUESTO					
REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VANEGAS, S.L.P					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PLASTE NECESARIO	M2	142.59	\$ 112.35	\$ 16,019.99
				SUBTOTAL	\$ 16,019.99
				IVA	\$ 2,563.20
				TOTAL	\$ 18,583.18
TOTAL DE PRESUPUESTOS					
				SUBTOTAL	\$ 144,932.87
				IVA	\$ 23,189.26
				TOTAL	\$ 168,122.13

ELABORÓ:

ING. TAYRON VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CÓRDOVA

EMILIANO ZAPATA NO. 40 ZONA CENTRO VANEGAS, S.L.P.

CEL. 488.105.97.28

CORREO ELECTRÓNICO: tayron_gutierrez@hotmail.com



ESCAM
CONSTRUCCIONES

ING. JUAN DANIEL LOPEZ ESCAMLLA

CED. PROF: 12683165

R.F.C: LOEJ970918JX6

HOJA 1 DE 3

"REHABILITACION DE ESCUELAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P."

ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA.

PRESUPUESTO: REHABILITACION DE SANITARIOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
<i>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</i>					
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PLASTE NECESARIO	M2	262.84	\$ 116.09	\$ 30,513.10
<i>INSTALACIONES</i>					
52037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE HERRAJES DE BRONCE, TORNILLOS DE BRONCE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS.	PZA	4.00	\$ 3,562.78	\$ 14,251.12
52040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41X41CM. INCLUYE CONTRACANASTA, REJILLA, CESPOL, LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS.	PZA	2.00	\$ 1,731.03	\$ 3,462.06
51305	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVELES, INCLUYE TUBERIA PVC PESADO Y CABLEADO DE CISTERNA A CUBO DE TINACOS TRABAJO TERMINADO	PZA	2.00	\$ 4,602.55	\$ 9,205.10
INS426	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED 2X16W SOBREPONER EN TECHO, GABINETE COLOR BLANCO EN LAMINA CAL 22 ACABADO POLIÉSTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA CON TAPAS FRONTALES DE TERMOPLÁSTICO, CON DIFUSOR LOUVER DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTABLE SEMI ESPECULAR CON CORTADORES DOBLES PARABÓLICO ÓPTICA EUROPEA M2 DE ALTO CONFORT VISUAL MOD. OF4107BBNA 2X16W MCA. CONSTRULITA O SIMILAR, DOS TUBOS T8 LED INTEGRADOS DE 16W CADA UNO MCA. PHILLIPS, BASE G13, VOLTAJE 127-227V, 15,000 HRS DE VIDA ÚTIL, FLUJO LUMINOSO DE 4050 LUMENS. INCLUYE PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	2.00	\$ 910.27	\$ 1,820.54
INS609	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA OVAL MODELO JUNIOR DV009 COLOR HUMO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$ 591.40	\$ 2,365.60
				SUBTOTAL	\$ 61,617.52
				I.V.A	\$ 9,858.80
				TOTAL	\$ 71,476.32



ESCAM
CONSTRUCCIONES

ING. JUAN DANIEL LOPEZ ESCAMLLA

CED. PROF: 12683165

R.F.C: LOEJ970918JX6

HOJA 2 DE 3

ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA", EN LA COMUNIDAD DE HUERTECILLAS					
PRESUPUESTO: REHABILITACION DE SANITARIOS					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
<i>ALBAÑILERÍA Y ACABADOS</i>					
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PLASTE NECESARIO	M2	262.84	\$ 116.09	\$ 30,513.10
<i>INSTALACIONES</i>					
52037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE HERRAJES DE BRONCE, TORNILLOS DE BRONCE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS.	PZA	4.00	\$ 3,562.78	\$ 14,251.12
52048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN EMPOTRAR O SOBREPONER MARCA LAMOSA O SIMILAR INCLUYE LLAVE DE VASTAGO MODELO TV-105, CONTRAREJILLA Y CESPOL CROMADOS.	PZA	2.00	\$ 1,731.03	\$ 3,462.06
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES, INCLUYE TUBERIA PVC PESADO Y CABLEADO DE CISTERNA A CUBO DE TINACOS TRABAJO TERMINADO	PZA	2.00	\$ 4,602.55	\$ 9,205.10
INS426	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED 2X16W SOBREPONER EN TECHO, GABINETE COLOR BLANCO EN LAMINA CAL 22 ACABADO POLIÉSTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTÁTICA CON TAPAS FRONTALES DE TERMOPLÁSTICO, CON DIFUSOR LOUVER DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTABLE SEMI ESPECULAR CON CORTADORES DOBLES PARABÓLICO ÓPTICA EUROPEA M2 DE ALTO CONFORT VISUAL MOD. OF4107BBNA 2X16W MCA. CONSTRULITA O SIMILAR, DOS TUBOS T8 LED INTEGRADOS DE 16W CADA UNO MCA. PHILLIPS, BASE G13, VOLTAJE 127-227V, 15,000 HRS DE VIDA ÚTIL, FLUJO LUMINOSO DE 4060 LUMENS. INCLUYE PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	PZA	2.00	\$ 910.27	\$ 1,820.54
INS609	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA OVAL MODELO JUNIOR DV009 COLOR HUMO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	4.00	\$ 591.40	\$ 2,365.60
				SUBTOTAL	\$ 61,617.52
				I.V.A	\$ 9,858.80
				TOTAL	\$ 71,476.32

ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", EN LA COMUNIDAD DE LA PINTA.					
PRESUPUESTO: REHABILITACION DE SANITARIOS					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
52037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE HERRAJES DE BRONCE, TORNILLOS DE BRONCE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS.	PZA	1.00	\$ 3,562.78	\$ 3,562.78
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES, INCLUYE TUBERIA PVC PESADO Y CABLEADO DE CISTERNA A CUBO DE TINACOS TRABAJO TERMINADO	PZA	2.00	\$ 4,602.55	\$ 9,205.10
				SUBTOTAL	\$ 12,767.88
				I.V.A	\$ 2,042.86
				TOTAL	\$ 14,810.74



ESCAM
CONSTRUCCIONES

ING. JUAN DANIEL LOPEZ ESCAMILLA

CED. PROF: 12683165

R.F.C: LOEJ970918JX6

HOJA 3 DE 3

ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ", EN LA CABECERA MUNICIPAL.
PRESUPUESTO: REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PLASTE NECESARIO	M2	142.59	\$ 116.09	\$ 16,553.27
SUBTOTAL					\$ 16,553.27
I.V.A					\$ 2,648.52
TOTAL					\$ 19,201.80

TOTAL DE PRESUPUESTOS \$ 152,556.18
I.V.A \$ 24,408.99
TOTAL \$ 176,965.17

ELABORO:

ING. JUAN DANIEL LOPEZ ESCAMILLA

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DE ESCUELAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS, S.L.P."					
PRESUPUESTO: REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA.					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS					
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PLASTE NECESARIO	M2	262.84	\$ 121.80	\$ 32,013.91
INSTALACIONES					
52037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE HERRAJES DE BRONCE, TORNILLOS DE BRONCE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PASTA Y	PZA	4.00	\$ 3,702.74	\$ 14,810.96
52040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41X41CM. INCLUYE CONTRACANASTA, REJILLA, CESPOL, LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS.	PZA	2.00	\$ 1,896.52	\$ 3,793.04
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES, INCLUYE TUBERIA PVC PESADO Y CABLEADO DE CISTERNA A CUBO DE TINACOS TRABAJO TERMINADO	PZA	2.00	\$ 4,850.09	\$ 9,700.18
INS426	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED 2X16W SOBREPONER EN TECHO, GABINETE COLOR BLANCO EN LAMINA CAL 22 ACABADO POLIÉSTER MICROPULVERIZADO DE APLICACION ELECTROSTÁTICA CON TAPAS FRONTALES DE TERMOPLÁSTICO, CON DIFUSOR LOUVER DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTABLE SEMI ESPECULAR CON CORTADORES DOBLES PARABÓLICO ÓPTICA EUROPEA M2 DE ALTO CONFORT VISUAL MOD. OF4107BBNA 2X16W MCA. CONSTRULITA O SIMILAR, DOS TUBOS T8 LED INTEGRADOS DE 16W CADA UNO MCA. PHILLIPS, BASE G13, VOLTAJE 127-227V, 15,000 HRS DE VIDA ÚTIL, FLUJO LUMINOSO DE 4050 LUMENS. INCLUYE PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	PZA	2.00	\$ 952.66	\$ 1,905.32
INS609	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA OVAL MODELO JUNIOR DV009 COLOR HUMO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	4.00	\$ 613.71	\$ 2,454.84
				SUBTOTAL	\$ 64,678.25
				IVA (16%)	\$ 10,348.52
				TOTAL	\$ 75,026.77

PRESUPUESTO: REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA", EN LA COMUNIDAD DE HUERTECILLAS.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS					
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBEBADO Y PLASTE NECESARIO	M2	262.84	\$ 121.80	\$ 32,013.91
INSTALACIONES					
52037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE HERRAJES DE BRONCE, TORNILLOS DE BRONCE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS.	PZA	4.00	\$ 3,702.74	\$ 14,810.96
52048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN EMPOTRAR O SOBREPONER MARCA LAMOSA O SIMILAR INCLUYE LLAVE DE VASTAGO MODELO TV-105, CONTRAREJILLA Y CESPOL CROMADOS.	PZA	2.00	\$ 1,896.52	\$ 3,793.04
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES, INCLUYE TUBERIA PVC PESADO Y CABLEADO DE CISTERNA A CUBO DE TINACOS TRABAJO TERMINADO	PZA	2.00	\$ 4,850.09	\$ 9,700.18
INS426	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED 2X16W SOBREPONER EN TECHO, GABINETE COLOR BLANCO EN LAMINA CAL 22 ACABADO POLIÉSTER MICROPULVERIZADO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA CON TAPAS FRONTALES DE TERMOPLÁSTICO, CON DIFUSOR LOUVER DE ALUMINIO ABATIBLE DESMONTABLE SEMI ESPECULAR CON CORTADORES DOBLES PARABÓLICO ÓPTICA EUROPEA M2 DE ALTO CONFORT VISUAL MOD. OF4107BBNA 2X16W MCA. CONSTRULITA O SIMILAR, DOS TUBOS T8 LED INTEGRADOS DE 16W CADA UNO MCA. PHILLIPS. BASE G13, VOLTAJE 127-227V, 15,000 HRS DE VIDA ÚTIL, FLUJO LUMINOSO DE 4050 LUMENS. INCLUYE PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	2.00	\$ 952.66	\$ 1,905.32
INS609	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA OVAL MODELO JUNIOR DV009 COLOR HUMO O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$ 613.71	\$ 2,454.84
				SUBTOTAL	\$ 64,678.25
				IVA (16%)	\$ 10,348.52
				TOTAL	\$ 75,026.77


PRESUPUESTO: REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", EN LA COMUNIDAD DE LA PINTA.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
52037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE TANQUE BAJO ECOLOGICO DE 6 LTS DE CERAMICA COLOR BLANCO VITROMEX O SIMILAR, INCLUYE HERRAJES DE BRONCE, TORNILLOS DE BRONCE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PASTA Y PRUEBAS.	PZA	1.00	\$ 3,702.74	\$ 3,702.74
51305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVELES, INCLUYE TUBERIA PVC PESADO Y CABLEADO DE CISTERNA A CUBO DE TINACOS TRABAJO TERMINADO	PZA	2.00	\$ 4,850.09	\$ 9,700.18
				SUBTOTAL	\$ 13,402.92
				IVA (16%)	\$ 2,144.47
				TOTAL	\$ 15,547.39

PRESUPUESTO: REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ", EN LA CABECERA MUNICIPAL					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
34003	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE MARCA OSEL ORO O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, TRABES, ZOCLOS, FRONTERAS Y PLAFÓN, TRABAJO TERMINADO INCLUYE UNA MANO PRELIMINAR DE SELLADOR CON COLOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEADO Y PLASTE NECESARIO	M2	142.59	\$ 121.80	\$ 17,367.46
				SUBTOTAL	\$ 17,367.46
				IVA (16%)	\$ 2,778.79
				TOTAL	\$ 20,146.26

SUMA DE PRESUPUESTOS	\$	160,126.89
IVA(16%)	\$	25,620.30
TOTAL	\$	185,747.19

ATENTAMENTE:



ING. JUVENAL MELÉNDEZ SANDOVAL.