

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM
PROYECTO: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROGRESO NACIONAL"
PRESUPUESTO

NORMA/ CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
210725	PAV. DE CALLE PROGRESO NACIONAL				
2107-02-00	AGUA POTABLE				
05-SC-0040	TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	ML	125.00	\$ 7.76	\$ 970.00
05-SC-0038	EXCAVACION EN CERRA POR MEDIOS MECANICOS, MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALLODES Y FONDO, PROFUNDIDAD SEGUN PROYECTO.	M3	52.50	\$ 507.88	\$ 26,663.70
05-SC-0041	PLANTILLA O CIMA DE ARENA EN CERRA DE 10CM. DE ESPESOR PARA ALDINA Y NIVELAR TUBERIA. INCLUYE VIBRADO CON PLACA VIBRATORIA O VIBRADOR PARA CONCRETO PARA UN MEJOR ACOMODO DEL MATERIAL.	M3	7.50	\$ 1,225.41	\$ 9,190.58
05-SC-0042	SUBMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-25 DE 2"	ML	125.00	\$ 102.28	\$ 12,785.00
05-SC-0050	ACOSTILLADO DE ARENA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LOMO DE TUBO. INCLUYE CARGA, ACARREO, DESCARGA Y VIBRADO POR MEDIO DE PLACA VIBRATORIA PARA UN MEJOR ACOMODO DEL MATERIAL.	M3	15.00	\$ 1,225.41	\$ 18,381.15
05-SC-0056	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO (MEZCLA 60% RECITA Y 40% GRAVA-ARENA) COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS MENOR O IGUAL A 20 CM AL RON DE SU PVS.M INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	11.00	\$ 438.83	\$ 4,827.13
05-SC-0052	ACARREO EN CAMION 1m ³ KM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ABUNDADO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERO SUAVE REVESTIDO, LOMERO PRONUNCIADO REVESTIDO. INCLUYE CARGA POR MEDIOS MECANICOS.	M3	79.75	\$ 82.43	\$ 6,582.49
05-SC-0059	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, KILOMETRO SUBSECUENTE, (2 Km) EN CAMINO PLANO TIPO TERRACERIAS, LOMERO SUAVE REVESTIDO, LOMERO PRONUNCIADO REVESTIDO.	M3/KM	236.25	\$ 43.77	\$ 10,340.44
05-SC-0051	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN MATERIAL CON MANGUERA PEALPE DE 1/2", ARMADORA ONIGA DE 2", 3 ADAPTADORES DE ALUMINIO DE PEALPE 3", TUBO DE PVC 4", REGISTRO DE BANQUETA, LLAVE DE BANQUETA DE PEALPE, INCLUYE RANURADO, DEMOLICION DE MURO, RESANE DEL MISMO Y CONEXIONES A MEDIDOR EXISTENTE.	TOMA	8.00	\$ 1,736.40	\$ 13,891.20
05-SC-0053	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PLAZAS ESPECIALES EN TUBERIA DE 2", INCLUYE CODIGO NECESARIO PARA SU COMETA COLOCACION Y CONJUNTO EN BOCACALLES.	LOTE	2.00	\$ 963.66	\$ 1,927.32
				SUBTOTAL PARTIDA 1:	\$ 111,244.85
2107-03-00	GUARNICION Y BANQUETA				
05-SC-0054	TRAZO Y NIVELACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIA Y EJE.	M2	243.00	\$ 11.07	\$ 2,690.01
05-SC-0038	EXCAVACION EN CERRA POR MEDIOS MECANICOS, MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALLODES Y FONDO, PROFUNDIDAD SEGUN PROYECTO.	M3	46.00	\$ 507.88	\$ 23,358.08
05-SC-0052	ACARREO EN CAMION 3m ³ KM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ABUNDADO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERO SUAVE REVESTIDO, LOMERO PRONUNCIADO REVESTIDO. INCLUYE CARGA POR MEDIOS MECANICOS.	M3	51.00	\$ 82.43	\$ 4,212.63
05-SC-0059	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, KILOMETRO SUBSECUENTE, (2 Km) EN CAMINO PLANO TIPO TERRACERIAS, LOMERO SUAVE REVESTIDO, LOMERO PRONUNCIADO REVESTIDO.	M3/KM	133.00	\$ 43.77	\$ 5,812.71
05-SC-0058	FORMADO DE GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 250/2000 F' C=230 Kg/cm ² F.M.A. 3/4" REV 8-10 CM, INCLUYE CAMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESVIBRADO, CURADO Y JUNTA DE DILATACION @ 3M.	ML	243.00	\$ 401.07	\$ 97,460.01
05-SC-0059	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EXISTENTE, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. INCL. TENDIDO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADO.	M2	97.20	\$ 13.24	\$ 1,277.21
05-SC-0056	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO (MEZCLA 60% RECITA Y 40% GRAVA-ARENA) COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS MENOR O IGUAL A 20 CM AL RON DE SU PVS.M INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	9.72	\$ 439.83	\$ 4,275.15
				SUBTOTAL PARTIDA 2:	\$ 135,842.84
2107-04-00	PAVIMENTACION				
05-SC-0076	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTO.	M2	862.00	\$ 21.08	\$ 18,169.56
05-SC-0004	RIFTURA Y DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS EN PAVIMENTO HIDRAULICO. (ESPESOR	M2	246.00	\$ 107.77	\$ 26,511.42
05-SC-0078	EXCAVACION PARA ABRIGACION EN TERRENO TIPO BI POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE EL AFINE DEL TERRENO NATURAL, ASI COMO EL BOMBEO PERTINENTE.	M3	211.70	\$ 477.82	\$ 101,110.80
05-SC-0052	ACARREO EN CAMION 3m ³ KM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ABUNDADO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERO SUAVE REVESTIDO, LOMERO PRONUNCIADO REVESTIDO. INCLUYE CARGA POR MEDIOS MECANICOS.	M3	347.55	\$ 82.43	\$ 28,725.01
05-SC-0059	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, KILOMETRO SUBSECUENTE, (8 Km) EN CAMINO PLANO TIPO TERRACERIAS, LOMERO SUAVE REVESTIDO, LOMERO PRONUNCIADO REVESTIDO.	M3/KM	1042.65	\$ 43.77	\$ 45,436.70
05-SC-0079	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EXISTENTE, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. INCL. INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADO.	M2	652.00	\$ 17.32	\$ 11,295.04

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM
PROYECTO: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROGRESO NACIONAL"
PRESUPUESTO

NORMA/ CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
05-5C-0087	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA TRITURADA, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.M POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TENDIDO, PAFEO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADA.	M3	182.40	\$ 1,495.27	\$ 271,874.75
05-5C-0084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, PREMEZCLADO F=250 KG/CM2 1MA 1X1 REV 10-12 CM, ACABADO TEXTURIZADO CON RALLADOR DE CONCRETO, INCL. MALLA ELECTROSOOLDADA 6X6-10/10, OMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO CON MEMBRANA, ESPESOR DE 25 CM	M2	342.00	\$ 199.68	\$ 68,311.36
05-5C-0085	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A BASE DE SILICON DE POLIURETANO COLOR GRIS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA A COLOCAR, SUMINISTRO, MANDO DE OBRA, TIRILLA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO Y CORTE A PROFUNDIDAD ESPECIFICADA.	M6	231.00	\$ 62.58	\$ 14,455.98
SUBTOTAL PARTIDA 3:					\$ 321,682.10
2307-05-00	ADICIONALES				
05-5C-0089	PINTURA DE TRAFICO COMEX (NO DILUIBLE) EN GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA A COLOCAR CON ACIDO MURIATICO RESALADO CON AGUA, PINTURA DE TRAFICO A DOBLE	M6	243	\$ 88.34	\$ 21,466.62
05-5C-0074	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE ACARRIOS DE ESCOMBROS.	M2	452	\$ 14.34	\$ 6,481.68
05-5C-0310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA, INCLUYE INSTALACION Y VINIL AUTOADHERIBLE.	PZA	1	\$ 3,952.77	\$ 3,952.77
SUBTOTAL PARTIDA 4:					\$ 25,349.67

*OR SUS RESPECTIVAS TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL	\$	1,204,426.96
IVA	\$	192,708.31
TOTAL	\$	1,397,135.27

ELABORO




DESARROLLO SOCIAL
ING. MIGUEL ANGEL MATAMOROS DE ACOSTA,
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, Y
SAN LOUIS POTOSI,
2024-2027

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA