

OBRA: "REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON SAN JUAN".
UBICACIÓN: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
80525	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON SAN JUAN				
0805-01-00	GUARNICION Y BANQUETA				
DS-SC-0064	TRAZO Y NIVELACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES ESTABLECIENDO PUNTOS DE REFERENCIAS Y EJES.	M2	159.00	\$ 16.10	\$ 2,559.90
DS-SC-0065	DEMOLICION DE ELEMENTO EXISTENTE DE CONCRETO SIMPLE, ESPESOR PROMEDIO 8 - 15 CM, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 3 KM.	M3	3.00	\$ 636.39	\$ 1,909.17
DS-SC-0007	EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS. MATERIAL TIPO II INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, PROFUNDIDAD SEGUN PROYECTO.	M3	31.50	\$ 230.81	\$ 7,270.52
DS-SC-0018	ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ABUNDADO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO. INCLUYE CARGA POR MEDIOS MECANICOS.	M3	36.89	\$ 105.91	\$ 3,907.02
DS-SC-0019	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. KILOMETRO SUBSECUENTE. (3 km). EN CAMINO PLANO TIPO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO.	M3/KM	110.84	\$ 46.11	\$ 5,110.83
DS-SC-0066	FORJADO DE GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15X20X40 F'C=150 Kg/cm ² T.M.A. 3/4" REV 8-10 CM, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO Y JUNTA DE DILATACION @ 3M	ML	106.00	\$ 428.69	\$ 45,441.14
DS-SC-0068	APROCHE DE GUARNICION COMPACTADO EN CAPAS < 20 CM UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	M3	6.54	\$ 169.56	\$ 1,108.92
DS-SC-0069	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EXISTENTE, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., INCL. TENDIDO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADO.	M2	159.00	\$ 18.47	\$ 2,936.73

OBRA: "REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON SAN JUAN".

UBICACIÓN: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.

DS-SC-0016	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO (MEZCLA 60% REOLITA Y 40%GRAVA-ARENA) COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS MENOR O IGUAL A 20 CM AL 90% DE SU PVSM. INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	15.90	\$ 592.74	\$ 9,424.57
DS-SC-0070A	BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO F'C=150 Kg/cm ² T.M.A. 3/4" REV 8-10 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, COLOR SEGUN PROYECTO PARA CONCRETO, POLVO DESMOLDANTE, DESCIMBRADO Y CURADO.	M2	143.10	\$ 748.67	\$ 107,134.68
DS-SC-0086	PINTURA DE TRAFICO COMEX (NO DILUIBLE) EN GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA A COLOCAR CON ACIDO MURIATICO REBAJADO CON AGUA, PINTURA DE TRAFICO A DOBLE MANO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	ML	106.00	\$ 87.68	\$ 9,294.08
DS-SC-0074	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS.	M2	159.00	\$ 17.37	\$ 2,761.83
0805-02-00	AGUA POTABLE				
DS-SC-0040	TRAZO Y NIVELACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	ML	106.00	\$ 9.51	\$ 1,008.06
DS-SC-0008	EXCAVACION EN CEPAS POR MEDIOS MECANICOS. MATERIAL TIPO III INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, PROFUNDIDAD SEGUN PROYECTO.	M3	12.94	\$ 459.33	\$ 5,943.73
DS-SC-0041	PLANTILLA O CAMA DE ARENA EN CEPAS DE 10CM. DE ESPESOR PARA ALOJAR Y NIVELAR TUBERIA. INCLUYE : VIBRADO CON PLACA VIBRATORIA O VIBRADOR PARA CONCRETO PARA UN MEJOR ACOMODO DEL MATERIAL.	M3	3.18	\$ 1,152.29	\$ 3,664.28
DS-SC-0042	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 2"	ML	106.00	\$ 117.92	\$ 12,499.52
DS-SC-0046	REALIZACIÓN DE PRUEBA HIDROSTATICA EN LINEA DE AGUA POTABLE DE 2", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA EN LINEA PRINCIPAL, TOMAS DOMICILIARIAS Y CAJA DE VALVULA.	ML	106.00	\$ 22.86	\$ 2,423.16

OBRA: "REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON SAN JUAN".
UBICACIÓN: SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.

DS-SC-0050	ACOSTILLADO DE ARENA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LOMO DE TUBO, INCLUYE CARGA, ACARREO, DESCARGA Y VIBRADO POR MEDIO DE PLACA VIBRATORIA PARA UN MEJOR ACOMODO DEL MATERIAL	M3	6.36	\$ 1,152.29	\$ 7,328.56
DS-SC-0018	ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ABUNDADO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO. INCLUYE CARGA POR MEDIOS MECANICOS.	M3	16.82	\$ 105.91	\$ 1,781.41
DS-SC-0019	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. KILOMETRO SUBSECUENTE. (3 km). EN CAMINO PLANO TIPO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO.	M3/KM	50.47	\$ 46.11	\$ 2,327.17
DS-SC-0055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES EN TUBERIA DE 2", INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y CONEXIONES EN BOCACALLES	LOTE	1.00	\$ 1,048.72	\$ 1,048.72
DS-SC-0051	TOMA DOMICILIARIAS, DE AGUA POTABLE EN MATERIAL CON MANGUERA PEALPE DE 1/2" , ABRAZADERA OMEGA DE 2", 3 ADAPTADORES DE ALUMINIO DE PEALPE 1/2", TUBO DE PVC 4" , REGISTRO DE BANQUETA, LLAVE DE BANQUETA DE PEALPE, INCLUYE RANURADO, DEMOLICION DE MURO, RESANE DEL MISMO Y CONEXIONES A MEDIDOR EXISTENTE.	TOMA	5.00	\$ 1,606.37	\$ 8,031.85

SUB-TOTAL \$ 244,915.85
I.V.A. \$ 39,186.54
TOTAL \$ 284,102.39