



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
TAMPAMOLÓN-CORONA, S.L.P.



TAMPAMOLÓN
CORONA, S.L.P.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-004/IR/R33/18, RELATIVA A LA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE NARANJO COMUNIDAD, MPIO. DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., SIENDO LAS 08:10 HORAS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018, SE REUNIERON LOS CC. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., EL PROFR. AARÓN BALDERAS CRUZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, EL PROFR. ZENÓN HERVERT HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL PROFR. CEFERINO GARCÍA AGUILAR, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, INICIALMENTE MENCIONADA.

Paula Reyes

UNA VEZ INSTALADA LA REUNIÓN, SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DE LOS LICITANTES REGISTRADOS PREVIAMENTE AL INICIO DE ESTE ACTO, SIENDO LOS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN:

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA DIKAV, S.A DE C.V.

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



ACTO SEGUIDO, LOS PARTICIPANTES MENCIONADOS, CONFORME SE FUERON NOMBRANDO, REALIZARON LA ENTREGA DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, Y RECIBIDAS ESTAS, SE HIZO CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, CONFORME A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ENTREGANDOLES EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS LICITANTES. POSTERIORMENTE LOS TRES PARTICIPANTES Y EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL FIRMARON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTADOS, Y UNA VEZ FIRMADOS ESTOS, SE DIO LECTURA AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, HACIENDO MENCIÓN DE QUE ÚNICAMENTE SERÁN TOMADAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, LAS PROPUESTAS QUE QUEDEN COMPRENDIDAS EN EL RANGO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, ES EL SIGUIENTE:

F. Rodríguez

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.	\$ 1'931,337.04
CONSTRUCTORA DIKAV, S.A DE C.V.	\$ 2'034,489.05
HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	\$ 1'842,000.02

F. Rodríguez

SE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE FALLO SERÁ EL DÍA 03 DE MARZO DE 2018 A LAS 08.00 HORAS. ASÍ MISMO, SE LES COMUNICA A LOS ASISTENTES, QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PARTICIPANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDA ESTA REUNIÓN SIENDO LAS 09:10 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A LA MISMA.

F. Rodríguez

F. Rodríguez

Corona



Miguel Hidalgo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



TAMPAMOLÓN
CORONA, S.L.P.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2015 - 2018

L.A.E. ISÍDRO MEJÍA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2015 - 2018

PROFR. ZENÓN HERVERT HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SINDICATURA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2015 - 2018

PROFR. CEFERINO GARCÍA AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL



C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

PROFR. AARÓN BALDERAS CRUZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

POR LOS LICITANTES

CONST. E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA DIKAV, S.A DE C.V.

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALACATEA No. 130, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 70010
 RFC: VPH760001N6
 MAIL: pardo_jackson@hotmail.com

ME REFIERO A LA LIR No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-004IR/R33/18
 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL
 LOCALIDAD: NARANJO COMUNIDAD
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 19 DE MARZO DE 2018
 FECHA DE TERMINACION: 02 DE MAYO DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS
 FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
I	MEJORAMIENTO DE CALLES					
I.J	TERRACERIAS					
TERR-001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	1,535.00	\$ 16.81	DIECISEIS PESOS 81/100 M.N.	\$ 25,803.35
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	230.25	\$ 298.26	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.	\$ 68,674.36
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE, CARGA CON MAQUINARIA.	M3	230.25	\$ 137.13	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.	\$ 31,574.16
TERR-004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	307.00	\$ 643.83	SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.	\$ 197,655.81

Total de TERRACERIAS
 ** TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 70/100 M.N. **

LI	PAVIMENTOS					
PAV-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	M2	90.00	\$ 204.40	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.	\$ 18,396.00
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"- 10/10 (1.02 kg/m ²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,535.00	\$	CINCUENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.	\$ 86,032.25

TOTAL DE HOJA : \$ 430,135.95
 TOTAL ACUMULADO : \$ 430,135.95

[Handwritten signatures and stamps]

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento de Coroná, S.L.P.
 2018 - 2022

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra
 CALLE VALACTEA No 10, COLOMIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 70010
 RFC: VPH18080116
 MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

ME REFIERO A LA LR No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-004/R/33/18
 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL
 LOCALIDAD: NARANJO COMUNIDAD
 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 19 DE MARZO DE 2018
 FECHA DE TERMINACION: 02 DE MAYO DE 2018
 PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS
 FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
PAV-003	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	1,535.00	\$ 745.92	SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.	\$ 1'144,987.20
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 12,807.90	DOCE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 90/100 M.N.	\$ 12,807.90
Total de PAVIMENTOS						\$ 1'264,223.36
** UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. **						
Total de MEJORAMIENTO DE CALLES						\$ 1'587,931.05
** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 1'587,931.05
** UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **						

Impuesto \$ 254,068.87
 1'842,000.02



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 2018 - 2018

** UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 02/100 M.N. **

[Handwritten signature]

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
 CONTRATISTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

PROYECTO 161223 D66
CARR. 21-1-1000 IM. BTL 5 Zona Corona - MEX. S.L.P. C.P. 75506 TEL. 875 16 16052
E-MAIL: CANARO@construccionescanaro.com

INV. RESTRINGIDA No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-004/IR/33/18
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL
EN LA LOCALIDAD DE NARANJO COMUNIDAD
DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 19 DE MARZO DE 2018
TERMINACION PROGRAMADA: 02 DE MAYO DE 2018
PERIODO PROGRAMADO: 45 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 28 DE FEBRERO DE 2018

AE 12 PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra	Total
I	CONSTRUCCIÓN DE CALLE				
I/I	TERRACERIAS				
TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	1,535.00	16.42 DIECISEIS PESOS 42/100 M.N.	25,204.70
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	230.25	303.21 TRESCIENTOS TRES PESOS 21/100 M.N.	69,814.10
	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3	230.25	137.86 CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.	31,769.89
	MINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	307.00	759.32 SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.	233,111.24

Total de TERRACERIAS

** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **

I/II PAVIMENTOS

PAV-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" x 2" x 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	M2	90.00	219.82 DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 82/100 M.N.	19,783.80
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRODINAMICA 6'-6" 10/10 (1.02 kg/m ²), EN	M2	1,535.00	61.80 SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.	94,863.00

TOTAL DE HOJA : 474,546.73
TOTAL ACUMULADO : 474,546.73

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

PR. C.R. 151231093
Calle Alvarado 48 Int. 2, Zona Canaro - Bta. S.L.P. C.P. 25500 TEL. 87 35 1003
E-mail: canaro@construccionescanaro.com

INV. RESTRINGIDA No: TAMPAMOLON-CD5M-SE-004/IR/R33318
DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL
EN LA LOCALIDAD DE NARANJO COMUNIDAD
DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 19 DE MARZO DE 2018
TERMINACION PROGRAMADA: 02 DE MAYO DE 2018
PERIODO PROGRAMADO: 45 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 28 DE FEBRERO DE 2018

AE 12 PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.					
PAV-003	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM. T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	1,535.00	767.48	SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.	1'176,081.80
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	12,317.19	DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 19/100 M.N.	12,317.19
Total de PAVIMENTOS						1'305,045.79
** UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **						
Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLE						1'664,945.72
** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						1'664,945.72
** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. **						

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolon Corona, S.L.P.
2018 - 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

[Handwritten signature]

** UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **

Impuesto
Total 1'931,337.04



CONSTRUCTORA DIKAV S.A DE C.V

CONSTRUCTORA DIKAV S.A. de C.V. R.F.C. CDI 001005U93
 Dirección: AV. Zenon Ferrández No. 916- B Colonia Alamillos
 C.P. 78280, San Luis Potosí, S.L.P. Tel. (444)815 3896

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL
 LOCALIDAD: NARANJO COMUNIDAD
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 FECHA: 28-FEBRERO-2018

LIR: TAMPAMOLON-CDSM-SE-004/R/R33/18
 INICIO: 18-MARZO-2018
 TERMINACION: 02-MAYO-2018
 PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

AE 12 PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
I	CONSTRUCCION DE CALLE					
II	TERRACERIAS					
TERR-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	1,535.00	19.35	Diecinueve pesos 35/100 M.N.	29,702.25
TERR-002	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	230.25	330.44	TRESCIENTOS TREINTA PESOS 44/100 M.N.	76,083.81
TERR-003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3	230.25	150.21	CIENTO CINCUENTA PESOS 21/100 M.N.	34,585.85
TERR-004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	307.00	710.78	SETECIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N.	218,209.46

Total de TERRACERIAS

** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. **

II PAVIMENTOS

PAV-001	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * 2" * 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	M2	90.00	182.85	CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.	16,456.50
PAV-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6" * 10/10 (1.02 kg/m²). EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,535.00	60.57	SESENTA PESOS 57/100 M.N.	92,974.95
PAV-003	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON	M2	1,535.00	828.44	OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100	1,271,855.40

Paulina Ferrer

CONSTRUCTORA DIKAV S.A. DE C.V.
 RPTE. LEGAL MARIO LUIS IBARRA ACUNA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Naranjo, San Luis Potosí, S.L.P.
 28/02/2018

TOTAL DE HOJA : 1739,868.22
 TOTAL ACUMULADO : 1739,868.22



CONSTRUCTORA DIKAV S.A DE C.V

CONSTRUCTORA DIKAV S.A. de C.V. R.F.C. CD 001005U93
 Dirección: AV. Zenón Fernández No. 916- B Colonia Alamillos
 C.P. 78280, San Luis Potosí S.L.P. Tel (444)8153896

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL
 LOCALIDAD: NARANJO COMUNIDAD
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 FECHA: 28-FEBRERO-2018

LIR: TAMPAMOLON CDSM-SE-0041RUR33/18
 INICIO: 19-MARZO-2018
 TERMINACION: 02-MAYO-2018
 PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS

AE 12 PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	ESPOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M.N.				
PAV-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRAANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	14,201.55	CATORCE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 65/100 M.N.	14,201.55
Total de PAVIMENTOS						
** UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **						
Total de CONSTRUCCION DE CALLE						
** UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. **						
						Impuesto
						Total
						200,616.18
						2'034,489.05

** DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. **



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tampamolon Corona, S.L.P.
 01/16 - 2018

CONSTRUCTORA DIKAV S.A. DE C.V.
 R.PTE. LEGAL MARIO LUIS IBARRA ACUNA