

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M. 2018)

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Dictamen de Factibilidad

MUNICIPIO: 019 LAGUNILLAS LOCALIDAD: 0032.- PINIHUAN

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P.

UBICACION: LA PAVIMENTACION SE HARA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ESQUINA DE ESCUELA PRIMARIA "HEROES POTOSINOS", EN LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA.

TIPO DE OBRA: NUEVA (X) EN PROCESO () AMPLIACION () REHABILITACION () COMPLEMENTARIA ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P.

INCLUYE LOS TRABAJOS DE:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA PAVIMENTO (1,704.47 M2); EXCAVACION PARA ABRIR CAJON EN TERRENO TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE EL AFINE DEL TERRENO NATURAL, ASI COMO EL BOMBEO PERTINENTE (489.44 M3); ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ABUNDADO, EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. INCLUYE CARGA POR MEDIOS MECANICOS. (636.27 M3); ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. KILOMETRO SUBSECUENTE. (3 km). EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. (1,908.80 M3-KM); COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EXISTENTE, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADO P.U.O.T. (1,398.39 M2); SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA TRITURADA, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TENDIDO, PAPEO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADA. (279.68 M3); FORJADO DE DENTELLON DE CONCRETO DE 20X40 F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REV 8-10 CM, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CUARADO. (19.10 ML); SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, F'C= 250 KG/CM2 TMA 1 1/2" REV 10-12 CM, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, ASI COMO CORTE CON DISCO PARA CALAFATEO POSTERIOR. (1,398.39 M2); SELLADO DE JUNTAS DE SILICON DE POLIURITANO COLOR GRIS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA A COLOCAR, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, TRILLA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO Y CORTE A PROFUNDIDAD ESPECIFICA (498.70 ML); FORJADO DE GUARNICION DE CONCRETO DE 15X20X40 F'C=250 Kg/cm² T.M.A. 3/4" REV 8-10 CM, INCLUYE CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO (341.68 ML); PINTURA AMARILLA DE TRAFICO EN GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA A COLOCAR, PINTURA DE FONDO Y PINTURA AMARILLA DE TRAFICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION (341.68 ML); LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS (1,704.47 M2).

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA DEPENDENCIA EJECUTORA A RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN SU PROCESO CONSTRUCTIVO Y DE SU TERMINACION, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES Y PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

C. LIC. J. GUADALUPE CASTILLO OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

PRESIDENTE

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LUGAR Y FECHA: RIO PINIHUAN, LAGUNILLAS, S.L.P. A 06 DE ABRIL DE 2018

OBSERVACIONES: