

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 39 DE SU REGLAMENTO.

1. LUGAR Y FECHA:

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2018, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SITA EN MIGUEL HIDALGO 316, ZONA CENTRO, C.P. 79700, TAMASOPO, S.L.P., LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

2. PRESIDE EL ACTO.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PRESIDE EL PRESENTE ACTO EL ING. ADALBERTO AGUILERA AGUILAR, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

3. MOTIVO: REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA:

LICITACIÓN NÚMERO **LO-824036954-E1-2018** CUYO OBJETO DEL PROCEDIMIENTO ES: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE CALLE CONSTITUCIÓN-LEONA VICARIO, EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, SAN LUIS POTOSÍ.**

4. FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LICITACIÓN, EN LAS BASES Y CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 38 DE SU REGLAMENTO, LA **VISITA AL SITIO** DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2018 EN PUNTO DE LAS 09:00 HORAS.

5. LICITANTES ASISTENTES:


SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS LICITANTES CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

NO.	NOMBRE DE LA EMPRESA
1	HABA GERENCIA DE PROYECTOS SA DE CV
2	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO
3	

6. ACLARACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P., POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

A. LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LO ESTIPULADO EN LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y EN ESPECIAL A LAS BASES DE LICITACIÓN INCLUYENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN SUS FORMATOS,



CUALQUIER INOBSERVANCIA SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

B. **EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2018 EN PUNTO DE LAS 13:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P., UBICADA EN MIGUEL HIDALGO 316, ZONA CENTRO, C.P. 79700, TAMASOPO, S.L.P SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES SE PRESENTEN CON VEINTE MINUTOS DE ANTICIPACIÓN AL EVENTO, DEBIENDO ENTREGAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CARTA DE ENTREGA DE PROPUESTAS EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, LA CUAL, SE SELLARÁ CON FECHA Y HORA DE ENTREGA. DESPUÉS DE LA HORA INDICADA NO SE RECIBIRÁ PROPUESTA ALGUNA.**

C. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LA REGLA I.2.1.17 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009, SE OBSERVARÁ LO SIGUIENTE: EL LICITANTE QUE RESULTE FAVORECIDO CON EL FALLO CORRESPONDIENTE, DEBERÁ PRESENTAR **MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTÁ AL CORRIENTE EN EL ENTERO DE SUS IMPUESTOS AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) RESPALDADA CON LA CARTA EMITIDA POR ESTA MISMA PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO, CON DOMICILIO FISCAL, CLAVE DEL RFC, ACTIVIDAD PREPONDERANTE, NOMBRE Y RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL ASÍ COMO CORREO ELECTRÓNICO DE ESTE ULTIMO, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE GANADOR NO SE ENCUENTRE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, PODRÁ SUSCRIBIR EL CONTRATO ADJUDICADO SIEMPRE EN CUANDO CELEBRE CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES PARA CUBRIR A PLAZOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS.**

D. SE ENTREGA NUEVO **CATÁLOGO DE CONCEPTOS MODIFICADO**, EL CUAL DEBERÁN APEGARSE LOS LICITANTES PARA FORMULAR SUS PROPUESTAS, DE LO CONTRARIO SERÁ CAUSA PARA DESECHAR LA PRPUESTA.

E. SE INFORMA QUE EL NÚMERO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE **LO-824036954-E1-2018** HACE REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO **LO-824036954-E3-2018** GENERADO EN PLATAFORMA DE **COMPRANET**.


7. **SOLICITUD DE ACLARACIONES FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMASOPO, S.L.P.**

A CONTINUACIÓN, SE PROCEDE A ENUMERAR Y DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ACLARANDO QUE PRIMERO SE DARÁ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO O RECIBIDAS POR CORREO ELECTRONICO.

DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, NO SE RECIBIERON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES.

8. **CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES.**





ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SE LES INFORMA A TODOS LOS LICITANTES QUE ÉSTA ES LA PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES Y QUE CORRESPONDE A LA ÚLTIMA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMASOPO, S.L.P.



9. FINAL.

EN VIRTUD DE QUE LOS LICITANTES PRESENTES MANIFIESTAN NO TENER MÁS PREGUNTAS QUE FORMULAR A LA CONVOCANTE Y DECLARAN SU CONFORMIDAD CON LAS RESPUESTAS DADAS POR LA MISMA A TODAS Y CADA UNA DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS, SE LES INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY ANTES CITADA, LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA CONVOCATORIA QUE INCLUYEN LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, CONTENIDAS EN LA PRESENTE ACTA, FORMARÁ PARTE DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. ASÍ MISMO, SE INFORMA A TODOS LOS LICITANTES QUE NO HABRÁ MÁS ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE, NI SE PODRÁ RESPONDER POR SEPARADO A CADA LICITANTES RESPECTO DE DUDAS O ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, ASÍ COMO SUS ANEXOS. SIENDO ESTA LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE QUE SE MANIFIESTEN RESPECTO DE DUDAS O CUESTIONAMIENTOS SOBRE LAS MISMAS.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA A LOS PARTICIPANTES PRESENTES Y SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS AUSENTES EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE Y EN LA PÁGINA DEL SISTEMA COMPRANET.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE **JUNTA DE ACLARACIONES** SIENDO LAS **12:30 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.



POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMASOPO, S.L.P.

NO.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	CARGO	FIRMA
1	C. GABRIEL HERNÁNDEZ AGUILAR	PRESIDENTE MUNICIPAL	
2	ING. ADALBERTO AGUILERA AGUILAR	COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	



CODESOL
TAMASOPO, S.L.P.
2015-2018


POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

NO.	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA DEL REPRESENTANTE
1	HABA GERENCIA DE PROYECTOS SA DE CV	ING. ALAN HARO BASTIDAS	
2	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE C. CONSTITUCION, C. LEONA VICARIO, EN CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
TERRACERIAS			
1.1	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, INCLUYE: LIMPIEZA DE MALEZA, RETIRO DE BASURA, INSTALACION DE BANCOS DE NIVEL, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	710.66
1.2	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE EN BANQUETAS CON MEDIOS MECANICOS Y PICO Y PALA, INCLUYE: HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	16.04
1.3	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE A 5 KM FUERA DE LA OBRA	M3	16.04
1.4	CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN TERRENO TIPO II INCLUYE ACARREOS	M3	107.06
1.5	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN PRIMER KILOMETRO MEDIDO EN BANCO(APERTURA DE CAJA)	M3	107.06
1.6	ACARREO EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 5 KM.	M3-KM	535.32
1.7	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 90% P.V.S.M. CON UN ESPESOR DE 20CM. INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA AFINE Y COMPACTACIÓN.	M2	535.32
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE INCLUYE SUMINISTRO DE LA PLANTA A LA OBRA MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 95%DE SU ESPESOR P.V.S.M. A UN ESPESOR MEDIDO COMPACTO DE 15 CENTIMETROS.	M3	107.06
		SUBTOTAL TERRACERIAS	
PAVIMENTACION			
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO NEGRO CALIBRE 1*400 INCLUYE TRASLAPES A AMBOS LADOS.	M2	535.32
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	535.32

2.3	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO F'C= 200 KG/CM2, 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA, PROCESO DE ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, AGENTE DESMOLDANTE, SELLADOR BARNIZ A BASE DE RESINA ACRILICA, MOLDE CON FORMA Y TEXTURA.	M2	535.32
2.4	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 5.00 CM. INCLUYE EQUIPO, DISCO, AGUA PARA LUBRICACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	182.56
2.5	CALAFATEO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE 4 MM DE ANCHO Y 5 CM DE PROFUNDIDAD.	ML	182.56
2.6	GUARNICION DE CONCRETO ARMADO F'C= 150 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM, INCLUYE MATERIALES, CIMBRA Y MANO DE OBRA	ML	185.60
2.7	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO, INCLUYE COMPACTACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	16.04
2.8	BANQUETA A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, 10 CM INCLUYE: CIMBRA, PROCESO DE ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, AGENTE DESMOLDANTE, SELLADOR BARNIZ A BASE DE RESINA ACRILICA, MOLDE CON FORMA Y TEXTURA.	M2	160.37

5

III. MOBILIARIO URBANO

3.1	BANCAS METÁLICAS A BASE DE TUBO DE 1-1/2"Ø CED30, CON ASIENTO A BASE DE SOLERA DE 1-1/2"x3/16", SOLERA DE 3/4x1/8", Y MALLA METAL DESPLEGADO CAL18, DE 2.00 M DE LONGITUD ACABADO PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE NEGRO, CON CARACTERÍSTICA PRINCIPAL ERGONÓMICA, COHERENTE CON EL ESPACIO PUBLICO, ALTURA MÍNIMA DE 45CM ENTRE ASIENTO Y NPT DE LA PLAZA, Y CON RESPALDO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
3.2	BOTES SEPARADORES DE BASURA EN ESTRUCTURA EN PAR, DESECHOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, DE 0.50x0.50M Y ALTURA CON LA BASE DE TUBO DE 1.20M ABATIBLE, REALIZADO EN SOLERA DE 1/4"x1", LAMINA DESPLEGABLE C-18 Y TUBO MEC. DE 2" DIÁMETRO CED 30A. CON ACABADO PRIMARIO ANTICORROSIVO DE FONDO Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, LEYENDA DE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE DESECHO "ORGÁNICO" E "INORGÁNICO", INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL FIJADA A MURO CON NOMENCLATURA DE NOMBRE DE CALLE DE 91 X 20 CMS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20	PZA	2.00
3.4	SUMISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 71 X 71 CMS	PZA	1.00
3.5	PINTURA EN GUARNICION AMARILLO TRAFICO	ML	185.60

SUBTOTAL

IV. OBRAS

4.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO EN ZONA "B" (HABITADA). HASTA 2.0 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	47.90
4.2	COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CMS. PARA COLOCACIÓN DE TUBERIA, INC. HERRAMIENTA.	M2	59.87
4.3	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	4.00
4.4	REGISTROS CIEGOS C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	10.00
4.5	INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA, A TUBO DE DRENAJE PRINCIPAL CON TUBO P.E.A.D. DE 6" DE DIAMETRO CON 6.00 METROS DE LONGITUD PROMEDIO, INC. SUMINISTROS, INSTALACIÓN, BOTAS DE INSERCIÓN, CODOS, PEGAMENTOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES DE ZANJA DE 70 CM DE ANCHO, RELLENOS COMPACTADOS AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	10.00

4.6	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L.A.B. FABRICA. DE 8" DE DIAMETRO	M	94.00
4.7	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DE 8" DE DIAMETRO	M	94.00

SUBTOTAL DRENAJE

V. AGUA POTABLE

5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO 3" PARA AGUA POTABLE	ML	94
5.2	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS CON MEDIDAS INTERIORES 70 X 70 CM TIPO 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS CON CANAL DE 100 MM (4") Y MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG	PZA	2.00
5.3	SUSTITUCION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 mm (1/2") HASTA 6 MTS TIPO 1; PARA CONECCION A RED EN TUBERIA DE FO. GO.; TEE REDUCCION DE 50X13 mm, 10 m DE TUBERIA DE PEAD CON ALMA DE ALUMINIO, CONECTOR, TUERCA UNION, NIPLES, CODOS, VALVULA DE COMPUERTA Y NARIZ Y MEDIDOR DE GASTO DOMICILIARIO DE PEAD ROSCABLE, INCLUYE: DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS, EXCAVACIONES,	PZA	10.00

SUBTOTAL AGUA POT

VI. LIMPIEZA

6.1	LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA A MUNICIPIO, INC. MATERIAL, HERRAMIENTA, MOVIMIENTOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	974.56
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

SUBTOTAL LIMPIEZA

VII. OBRAS ELECTRICAS

7.6	BANCO DE DUCTO PAD PARA BAJA TENSION BAJO BANQUETA ((CFE-TN-S3B-PAD-PADC)	M	150.00
7.7	BANCO DE DUCTOS PAD PARA BAJA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TN-S3A- PAD-PADC)	M	24.00
7.8	BANCO DE DUCTOS PAD PARA MEDIA TENSION BAJO ARROYO (CFE-TN-P6A-	M	530.00
7.9	REGISTRO DE BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2 (NORMA CFE-TN-RBTA2)	PZA	6.00
7.1	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO Y REGISTRO RMTB4 EN BANQUETA	PZA	3.00
7.11	REGISTRO DE MEDIA TENSION TN-RMTB4	PZA	3.00

SUBTOTAL OBRA ELECT

III. OBRAS DE PAVIMENTOS

I. TERRACERIAS			
II. PAVIMENTOS			
III. MOBILIARIO URBANO			
IV. DRENAJE			
V. AGUA POTABLE			
VI. LIMPIEZA			

VII. OBRA ELECTROCIVIL	
	SUBTOTAL \$
	I.V.A \$
	TOTAL CON LETRA: