



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018,
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

Paula Reyes



TAMPAMOLÓN
GOBIERNO MUNICIPAL
*Construyendo el futuro
por Corona*

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. TAMPAMOLÓN-CDSM-SE-007/IR/R33/2018, RELATIVA A LA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVERDE EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO, MPIO. DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE REUNIERON LOS CC. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., EL PROFR. AARÓN BALDERAS CRUZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, EL PROFR. ZENÓN HERVERT HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL PROFR. CEFERINO GARCÍA AGUILAR, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA C.P. PAULA REYES GONZÁLEZ, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, INICIALMENTE MENCIONADA.

UNA VEZ INSTALADA LA REUNIÓN, SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DE LOS LICITANTES REGISTRADOS PREVIAMENTE AL INICIO DE ESTE ACTO, SIENDO LOS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN:

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

ING. GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



Proceder



ACTO SEGUIDO, LOS PARTICIPANTES MENCIONADOS, CONFORME SE FUERON NOMBRANDO, REALIZARON LA ENTREGA DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, Y RECIBIDAS ESTAS, SE HIZO CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, CONFORME A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ENTREGÁNDOLES EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS LICITANTES. POSTERIORMENTE LOS TRES PARTICIPANTES Y EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL FIRMARON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTADOS, Y UNA VEZ FIRMADOS ESTOS, SE DIO LECTURA AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, HACIENDO MENCIÓN DE QUE ÚNICAMENTE SERÁN TOMADAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, LAS PROPUESTAS QUE QUEDEN COMPRENDIDAS EN EL RANGO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, ES EL SIGUIENTE:

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.	\$ 2'059,196.91
ING. GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA	\$ 2'181,941.73
HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	\$ 1'978,000.02

SE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE FALLO SERÁ EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10.00 HORAS. ASÍ MISMO, SE LES COMUNICA A LOS ASISTENTES, QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PARTICIPANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDA ESTA REUNIÓN SIENDO LAS 10:55 HORAS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A LA MISMA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



TAMPAMOLÓN
CONSTITUCIONAL
Cívica y Democrática

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2015 - 2018

[Handwritten signature]

L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2016 - 2018

[Handwritten signature]

PROFR. ZENÓN HERVERT HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]

PROFR. CEFERINO GARCÍA AGUILAR
SÍNDICO MUNICIPAL



DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2015 - 2018

[Handwritten signature]

RODRIGO AARÓN BALDERAS CRUZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

[Handwritten signature]



PAULA REYES GONZÁLEZ
TRABAJADOR INTERNO MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.
2016 - 2018

POR LOS LICITANTES

CONST. E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]

ING. GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA

[Handwritten signature]

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALLECTA N° 130, COLOMIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.F. C.P. 79010
R.F.C. VFA7808061NG

MAIL: pedra_jackson@hotmail.com

ME REFIERO A LA LIR N°: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/IR/33/2018
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CALLE
LEONIDES VILLAVEDE EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
I	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO					
II	TERRACERIAS					
TERR-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	1,630.00	\$ 13.36	TRECE PESOS 38/100 M.N.	\$ 21,809.40
TERR-02	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	652.00	\$ 204.99	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 99/100 M.N.	\$ 133,653.48
TERR-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA.	M3	652.00	\$ 128.60	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 60/100 M.N.	\$ 85,847.20
TERR-04	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,630.00	\$ 54.31	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.	\$ 88,525.30
TERR-05	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	499.00	\$ 300.91	TRESCIENTOS PESOS 91/100 M.N.	\$ 147,144.99
TERR-06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	326.00	\$ 338.92	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.	\$ 110,487.92

Total de TERRACERIAS

** QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N. **

II PAVIMENTOS

PAV-01 CMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" * M2

1,630.00 \$

37.18

TREINTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.

\$ 60,603.40

TOTAL DE HOJA :

\$ 646,071.59

TOTAL ACUMULADO :

\$ 646,071.59

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VIALACTEA No. 119, COLONIA EL SOL, CILINDRO VALLES, S.L.P. C.F. 78018
RFC. V1PH78000611N6

Mail: pedro_jackson@hotmail.com





ME REFIERO A LA LIR No: TAMPAMOLON-COSM-SE-007/R/R/33/2018
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CALLE
LEONIDES VILLAVIEDE EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE PRESENTACION: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	2" x 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.					
PAV-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"X-10"10 (1.02 kg/m ²). EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,630.00	\$ 46.68	CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.	\$ 76,066.40
PAV-03	ELABORACION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.34" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	1,630.00	\$ 596.41	QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.	\$ 972,148.30
PAV-04	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 10,864.04	DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.	\$ 10,864.04

Total de PAVIMENTOS

** UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 14/100 M.N. **

Total de PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO

** UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N. **



\$ 1'119,704.14
\$ 1'705,172.43
\$ 1'705,172.43

Impuesto \$ 272,627.69
Total \$ 1'978,000.02



** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 02/100 M.N. **



HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CONTRATISTA





CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. de C.V.

PK: 0610125 DPA
Calle Alvarado 148 Int. 4 Zona Centro, 91100, S.L.P. C.R. 73566 TEL. 43 26 1 68 92
e-mail: canaro.construccion@gmail.com

LIR No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/IR/R33/2018
DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CALLE
LEONDES VILVERDE EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO
DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 18 DE OCTUBRE DE 2018
TERMINACION PROGRAMADO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
PERIODO PROGRAMADO: 40 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
I	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO					
IJ	TERRACERIAS					
TERR-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	1,630.00	\$ 13.75	TRECE PESOS 75/100 M.N.	\$ 22,412.50
TERR-02	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	552.00	\$ 209.78	DOSCIENTOS NUEVE PESOS 78/100 M.N.	\$ 136,778.56
TERR-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE, CARGA CON MAGUINARIA.	M3	552.00	\$ 131.65	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 65/100 M.N.	\$ 85,835.80
TERR-04	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,630.00	\$ 55.56	CINCUENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.	\$ 90,595.40
TERR-05	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	489.00	\$ 321.97	TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 97/100 M.N.	\$ 157,443.33
TERR-06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	326.00	\$ 362.10	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.	\$ 118,044.60
Total de TERRACERIAS						
** SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS 19/100 M.N. **						
IJJ	PAVIMENTOS					
	CIMBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" 2" x 6 ML CON MACHIMBRE DE ANGULO INTERIOR.	M2	1,630.00	\$ 41.24	CUARENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.	\$ 67,221.20

[Handwritten signatures and initials]

TOTAL DE HOJA : \$ 678,329.39
TOTAL ACUMULADO : \$ 678,329.39

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ

[Handwritten signature: Paulina]



CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS

CANARO

S.A. DE C.V.

PROCESOS 123 564
Calle Alvarado 185 Int. 4 2000-CAROLINA, R.L.S., S.L.P. C.P. 75300 TEL. 483 16 5 6932
E-MAIL: CANARO.CONSTRUCCIONES@GMAIL.COM

LIR No: TAMPAMOLON-CDSM-SE-087/IR/R33/2018
DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CALLE
LEONIDES VILLAVEDE EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO
DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 18 DE OCTUBRE DE 2018
TERMINACION PROGRAMADO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
PERIODO PROGRAMADO: 40 DIAS
TAMPAMOLON CORONA, S.L.P., A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
PAV-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"6- 10x10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,630.00	\$ 48.48	CUARENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.	\$ 79,022.40
PAV-03	ELABORACION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETIILLAS	M2	1,630.00	\$ 616.86	SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 96/100 M.N.	\$ 1,005,544.80
PAV-04	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 12,173.16	DOCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.	\$ 12,173.16
Total de PAVIMENTOS						
** UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. **						
Total de PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO						
** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **						

Paula

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Impuesto \$ 284,027.16
Total \$ 2'059,196.91

** DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. **

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
R.P.TE. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ



ING. GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA

DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL
CLASIFICACION COL. DEPORTIVA SAN VICENTE TANCULVALAR, S.L.P.

PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVEDE
EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INV. REST. No. TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/IR/R/33/2018
FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2018
PERIODO DE EJECUCION: 40 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
I	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO					
IJ	TERRACERIAS					
TERR-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	1,630.00	\$	QUINCE PESOS 38'100 M.N.	\$ 25,038.80
TERR-02	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON MEDIOS MECANICOS Y MEDIOS MANUALES, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	652.00	\$	DOSCIENTOS VEINTE PESOS 36'100 M.N.	\$ 143,674.72
TERR-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REBAJE DE TERRENO, EN CAMION CON TIRO LIBRE CARGA CON MAQUINARIA.	M3	652.00	\$	CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 48'100 M.N.	\$ 88,991.48
TERR-04	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL P.U.O.T.	M2	1,630.00	\$	CINCUENTA Y OCHO PESOS 73'100 M.N.	\$ 95,729.50
TERR-05	CAPA DE SUBRASANTE AL 95% DE COMPACTACION, 30 CM DE ESPESOR P.U.O.T.	M3	489.00	\$	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 49'100 M.N.	\$ 165,032.81
TERR-06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE (DE 2" A FINOS) EN CAPAS DE NO MAS DE 20CM COMPACTADO AL 100% POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	326.00	\$	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 78'100 M.N.	\$ 123,482.28

Paola

[Signature]

Total de TERRACERIAS
** SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 79'100 M.N. **

PAVIMENTOS

PAV-01 CIBRA METALICA EN PAVIMENTOS CON MONTENES DE 6" 2" * 6 MIL CON MACHIBRE DE ANGULO INTERIOR.

M2 1,630.00 \$ 43.57 CUARENTA Y TRES PESOS 57'100 M.N. \$ 71,019.10

TOTAL DE HOJA : \$ 712,866.89
TOTAL ACUMULADO : \$ 712,866.89

ING. GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA
ADMINISTRADOR UNICO

[Signature]



ING. GILBERTO GONZALEZ ZUMAYA

DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL
CUMPLICA S COL. OBSECTIVA, SAN VICENTE TANCARVALAR, S.L.P.

PAVIMENTACION CON CONCRETO EN LA CALLE LEONIDES VILLAVEVERDE
EN LA COLONIA GONZALEZ MAZO
MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INV. REST. No. TAMPAMOLON-CDSM-SE-007/IR/33/2018
FECHA DE INICIO: 18 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2018
PERIODO DE EJECUCION: 40 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
PAV-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"- 10/10 (1.02 kg/m²), EN PAVIMENTOS INCLUYE GANCHOS Y TRASLAPES.	M2	1,630.00	\$ 52.55	CINCUENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.	\$ 85,658.50
PAV-03	ELABORACIÓN DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CALLE CON ESPESOR DE 15 CM, T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACARREO CON BOTES Y CARRETILLAS	M2	1,630.00	\$ 655.77	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.	\$ 1,068,905.10
PAV-04	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: APILE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00	\$ 13,455.76	TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.	\$ 13,455.76
Total de PAVIMENTOS						\$ 1,239,036.46
** UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. **						
Total de PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO						\$ 1,980,984.25
** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 1,980,984.25
** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **						

Impuesto \$ 300,957.46
Total \$ 2,181,941.73

ING. GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA
ADMINISTRADOR UNICO

** DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 73/100 M.N. **