



ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-008/IR/R33/2018, RELATIVA A LA: CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO 1ra ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUCTE, MPIO. DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., SIENDO LAS 08:00 HORAS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2018, SE REUNIERON LOS CC. L.A.E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., EL PROFR. AARÓN BALDERAS CRUZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, EL PROFR. ZENÓN HERVERT HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL PROFR. MARTIN TRINIDAD MARTÍNEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y LA C.P. MARIBEL QUINTÍN GONZÁLEZ, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, INICIALMENTE MENCIONADA.

Handwritten notes in blue ink: "Faltan 3" and "entres"

UNA VEZ INSTALADA LA REUNIÓN, SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA DE LOS LICITANTES REGISTRADOS PREVIAMENTE AL INICIO DE ESTE ACTO, SIENDO LOS QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN:

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

Handwritten signature in blue ink

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

Handwritten signature in blue ink

ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Large handwritten signature in blue ink on the left margin



ACTO SEGUIDO, LOS PARTICIPANTES MENCIONADOS, CONFORME SE FUERON NOMBRANDO, REALIZARON LA ENTREGA DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, Y RECIBIDAS ESTAS, SE HIZO CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, CONFORME A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ENTREGANDOLES EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS LICITANTES. POSTERIORMENTE LOS TRES PARTICIPANTES Y EL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL FIRMARON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTADOS, Y UNA VEZ FIRMADOS ESTOS, SE DIO LECTURA AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, HACIENDO MENCIÓN DE QUE ÚNICAMENTE SERÁN TOMADAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, LAS PROPUESTAS QUE QUEDEN COMPRENDIDAS EN EL RANGO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, ES EL SIGUIENTE:

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	\$ 3'794,835.98
CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.	\$ 3'586,200.02
ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	\$ 3'440,000.00

SE COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE EL ACTO DE FALLO SERÁ EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 08:00 HORAS. ASÍ MISMO, SE LES COMUNICA A LOS ASISTENTES, QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PARTICIPANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA ESTA REUNIÓN SIENDO LAS 8:50 HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2018, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A LA MISMA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



TAMPAMOLÓN
GOBIERNO MUNICIPAL

*¡Construyendo el Municipio
que Quisiéramos!*

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021
C. A. E. ISIDRO MEJÍA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021
PROFR. ZENÓN HERVERT HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SINDICATURA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021
PROFR. MARTÍN TRINIDAD MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



CONTRALORÍA INTERNA
Tampamolón Corona, S.L.P.
2018 - 2021
C. P. MARIBEL QUINTÍN GONZÁLEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



DESARROLLO SOCIAL
Tampamolón Corona, S.L.P.
PROFR. AARÓN BALDERAS CRUZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

POR LOS LICITANTES

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA

CONST. E INMOBILIARIAS CANARO, S.A. DE C.V.

ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER



TOPCON

MAQUINARIA, PRODUCTOS Y CONSUMIBLES

ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER

CALLE MARIA PRIMO S/N, 4. CENTRO, TAMPOLON DE BICQUEDU, S.L.S.
C.P. 23010, TAMPOLON DE BICQUEDU, YUC. TEL. (999) 3013237 - (999) 3145549

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ra ETAPA
LOCALIDAD: PUCTE
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
INV. REST. No. TAMPAMOLON-CDM-SD-008/IR/R/33/2018

PRESENTACION: 03 DE OCTUBRE DE 2018
INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2018
TERMINACION: 22 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1	RED DE DRENAJE (20 CM DE DIAMETRO)					
1.1	TERRACERIAS					
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	1,614.66	\$ 14.37	CATORCE PESOS 37/100 M.N.	\$ 23,202.66
1002 01-A	DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO PIPROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO...REGION ALTIPLANO	HA	0.50	\$ 17,109.06	DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 06/100 M.N.	\$ 8,554.53
1010 00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	2,311.80	\$ 278.91	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.	\$ 644,784.14
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS.....CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	195.44	\$ 586.89	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.	\$ 114,701.78
1131 05	RELLENO EN ZANJAS.....COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	915.81	\$ 104.95	CIENTO CUATRO PESOS 95/100 M.N.	\$ 96,114.26
1131 06	RELLENO EN ZANJAS.....COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO	M3	1,139.15	\$ 586.89	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.	\$ 668,585.74
	Total de TERRACERIAS					\$ 1'565,913.11
	** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 11/100 M.N. **					
1.2	OBRA CIVIL					
2040 04	INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM -001-CNA, NMX 215 L. A. B. FABRICA. ... DE 200 MM. DE DIAM.	ML	1,614.66	\$ 79.38	SETENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.	\$ 128,171.71
3060 03	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....1.50 M. DE PIEZA PROFUNDIDAD.		19.00	\$ 8,137.14	OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.	\$ 154,605.66
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....2.00 M. DE PIEZA PROFUNDIDAD.		11,238.84	\$ 11,238.84	ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.	\$ 22,477.66
	TOTAL DE HOJA :					\$ 1'861,188.16
	TOTAL ACUMULADO :					\$ 1'961,109.16

ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
ADMINISTRADOR UNICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



TOPCON

TRANSACCIONES, PROYECTOS E INGENIERIAS

ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
CALLE MARIA PIEDRA SUAREZ 2594, 4. CENTRAL, TAMPOLON DE BICHO, DO. S.L.P.
C.P. 24100 TEL: 01 (667) 3925237 - (667) 4435543

PRESENTACION: 03 DE OCTUBRE DE 2018
INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2018
TERMINACION: 22 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ra ETAPA
LOCALIDAD: PUCTE
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
INV. REST. No: TAMPAMOLON-CDSM-SD-008/IR/R/33/2018

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	PROFUNDIDAD.				PESOS 84/100 M.N.	
3060 09	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...3.00 M. DE PIEZA PROFUNDIDAD.	PIEZA	2.00	\$ 13,838.09	TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N.	\$ 27,676.18
3110 01	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...DE CONCRETO, FABRICACION E INSTALACION.	PIEZA	23.00	\$ 4,162.18	CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.	\$ 96,190.14
8049 13	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM -001-CNA: NMX 215 L. A. B. FABRICA...DE 20 CMS. DE DIAMETRO.	ML	1,614.66	\$ 383.04	TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.	\$ 618,479.37
Total de OBRA CIVIL						\$ 1'047,500.74
** UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 74/100 M.N. **						
Total de RED DE DRENAJE (20 CM DE DIAMETRO)						\$ 2'603,813.86
** DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 85/100 M.N. **						
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS					
2.1	OBRA CIVIL					
3130A 01	CONEX. DOMICILIARIA (5M. DE TUBERIA PEAD DE 6" DE DIAMETRO, SLANT Y CODO DE P.E.A.D.) INSTALACION DE...150 MM. DE DIAMETRO A TUBO DE P.E.A.D.	JUEGO	60.00	\$ 760.97	SETECIENTOS SESENTA PESOS 97/100 M.N.	\$ 45,658.20
Total de OBRA CIVIL						\$ 45,658.20
** CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. **						
2.2	SUMINISTROS					
8048A 01	SUMINISTRO EN OBRA DE CODO DE P.E.A.D., PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS...CODO DE 45 GRADOS X 15	PIEZA	60.00	\$ 238.30	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.	\$ 14,298.00
TOTAL DE HOJA :						\$ 802,301.69
TOTAL ACUMULADO :						\$ 2'663,470.06

ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
ADMINISTRADOR UNICO



ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
 2314 MARILAPINO SUAREZ/M. J. CERRILLO, TAMPOLON DE ESCALANTE S.A.S.
 C.M. 1001000, Calle 100, #102 - 29-25-237 - (853) 44-333-95

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ra ETAPA
 LOCALIDAD: PUCTE
 MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
 INV. REST. No: TAMPAMOLON-CDSM-SD-008/R/R/33/2018

PRESENTACION: 03 DE OCTUBRE DE 2018
 INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2018
 TERMINACION: 22 DE DICIEMBRE DE 2018
 PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
CMS. DE DIAMETRO.						
8048A 06	SUMINISTRO EN OBRA DE SLANT DE 15 CMS. DE DIAMETRO. PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	PIEZA	60.00	\$ 248.86	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.	\$ 14,811.60
8051 02	SUMINISTRO EN OBRA DE 5M. DE TUBERIA PEAD DE 6" DE DIAMETRO. SLANT Y CODO DE P.E.A.D., PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.....DE 6" DE DIAMETRO	ML	420.00	\$ 256.73	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.	\$ 107,826.60
REG 00	REGISTRO DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.40 X 0.40 X 0.60 M DE PROFUNDIDAD Y TAPA DE CONCRETO. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PIEZA	60.00	\$ 2,706.36	DOS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 36/100 M.N.	\$ 162,381.60
01500	LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO DE LA OBRA, RECOGIENDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, MATERIAL SOBRIANTE Y CARGA DE MATERIAL, CONFORMACION DE CALLE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	LOTE	1.00	\$ 17,027.39	DIECISIETE MIL VEINTISIETE PESOS 39/100 M.N.	\$ 17,027.39
Total de SUMINISTROS						
** TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. **						
Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS						
** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRES PESOS 39/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						
** DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N. **						

[Handwritten signature]

** TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N. **

[Handwritten signature]

ING. GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER
 ADMINISTRADOR UNICO

[Handwritten signature]

Impuesto \$ 474,482.76
 Total \$ 3'440,000.00

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VIALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 76010
R.F.C. VPH780860110

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

ME REFIERO A LA LR: TAMPAMOLON-COSM-SD-008/HR/33/2018
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ra ETAPA
LOCALIDAD: PUCTE
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION: 22 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2018

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1	RED DE DRENAJE (20 CM DE DIAMETRO)					
1.1	TERRACERIAS					
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO,	M2	1,614.66	\$ 15.63	QUINCE PESOS 63/100 M.N.	\$ 25,237.14
1002 01-A	DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO PIPROPOSITOS DE CONSTRUCCION EN VEGETACION TIPO...REGION ALTIPLANO	HA	0.50	\$ 19,818.95	DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 95/100 M.N.	\$ 9,909.48
1010 00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA . EN SECO....DE 2.01 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	2,311.80	\$ 321.01	TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.	\$ 742,110.92
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS.....CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3	195.44	\$ 653.39	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.	\$ 127,688.54
1131 05	RELLENO EN ZANJAS.....COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	915.81	\$ 122.68	CIENTO VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N.	\$ 112,351.57
1131 06	RELLENO EN ZANJAS.....COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO	M3	1,139.15	\$ 663.39	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.	\$ 744,309.22

Total de TERRACERIAS
** UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 97/100 M.N. **

1.2 OBRA CIVIL

2040 04	INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM -001-CNA; NMX 215 L. A. B. FABRICA. DE 200 MM. DE DIAM.	ML	1,614.66	\$ 88.50	OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.	\$ 142,897.41
3060 03	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....1.50 M. DE PROFUNDIDAD.	PIEZA	19.69	\$ 8,771.34	OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.	\$ 158,656.46

TOTAL DE HOJA : \$ 2'071,169.74
TOTAL ACUMULADO : \$ 2'071,169.74

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CONTRATISTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA

Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VALACTEA No 110, COLONIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 76010
RFC: VPHR808061180

MAIL: pedra_jackton@netnet.com



ME REFIERO A LA LR: TAMPAMOLON-CDSM-SD-008/RIR33/2018
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DREMAJE SANITARIO 1ra ETAPA
LOCALIDAD: PUCTE
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION: 22 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2018

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...2.00 M. DE PIEZA PROFUNDIDAD.	M. DE PIEZA	2.00	\$ 12,131.95	DOCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 95/100 M.N.	\$ 24,263.90
3060 09	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...3.00 M. DE PIEZA PROFUNDIDAD.	M. DE PIEZA	2.00	\$ 14,611.21	CATORCE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 21/100 M.N.	\$ 29,222.42
3110 01	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...DE CONCRETO. PIEZA FABRICACION E INSTALACION.	PIEZA	23.00	\$ 4,449.29	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.	\$ 102,332.96
8049 13	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM -001-CNA; NMX 215 L A B. FABRICA...DE 20 CMS. DE DIAMETRO.	MIL	1,614.66	\$ 410.93	CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 93/100 M.N.	\$ 663,512.23
Total de OBRA CIVIL						\$ 1'129,284.40
** UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **						
Total de RED DE DRENAJE (20 CM DE DIAMETRO)						\$ 2'890,901.27
** DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS UN PESOS 27/100 M.N. **						
2	DESCARGAS DOMICILIARIAS					
2.1	OBRA CIVIL					
3130A 01	CONEX. DOMICILIARIA (5M. DE TUBERIA PEAD DE 6" DE DIAMETRO, SLANT Y CODO DE P.E.A.) INSTALACION DE...150 MM. DE DIAMETRO A TUBO DE P.E.A.	DE JUEGO	60.00	\$ 866.24	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.	\$ 51,374.40
Total de OBRA CIVIL						\$ 51,374.40
** CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **						
2.2	SUMINISTROS					
8048A 01	SUMINISTRO EN OBRA DE CODO DE P.E.A., PARA PIEZA	PIEZA	245.31	\$ 58.00	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.	\$ 14,118.60
TOTAL DE HOJA: \$ 865,824.53						
TOTAL ACUMULADO: \$ 2'956,994.27						

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES DE LA PIEDRA



Hector Arturo Villanueva De La Piedra

CALLE VA LACTEA No 110, COLOMIA EL SOL, CIUDAD VALLES, S.L.P. C.P. 76010
RFC: VPH780806116

MAIL: piedra_jackson@hotmail.com

ME REFIERO A LA LIR: TAMPAMOLON-CD5M-SD-008/IR/R33/2018
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ra ETAPA
LOCALIDAD: PUJTE
MUNICIPIO: TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

FECHA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION: 22 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS
FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2018

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	CONEXIONES DOMICILIARIAS.....CODO DE 45 GRADOS X 15 CMS. DE DIAMETRO.				31/100 M.N.	
8048A 06	SUMINISTRO EN OBRA DE SLANT DE 15 CMS. DE DIAMETRO. PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	PIEZA	60.00	\$ 242.62	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.	\$ 14,557.20
8051 02	SUMINISTRO EN OBRA DE 5M. DE TUBERIA PEAD DE 6" DE DIAMETRO. SLANT Y CODO DE P.E.A.D., PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.....DE 6" DE DIAMETRO	ML	420.00	\$ 260.99	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 99/100 M.N.	\$ 109,615.80
REG 00	REGISTRO DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.3 DE 0.40 X 0.40 X 0.60 M DE PROFUNDIDAD Y TAPA DE CONCRETO. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PIEZA	60.00	\$ 2,926.05	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTEISEIS PESOS 05/100 M.N.	\$ 175,563.00
01500	LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO DE LA OBRA, RECOGIENDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES. MATERIAL SOBRIANTE Y CARGA DE MATERIAL, CONFORMACION DE CALLE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	LOTE	1.00	\$ 14,680.06	CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 08/100 M.N.	\$ 14,680.06
Total de SUMINISTROS						
** TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. **						
Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS						
** TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 06/100 M.N. **						

Subtotal de Presupuesto

** TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 33/100 M.N. **

Impuesto \$ 523,425.55
Total \$ 3,794,835.98

** TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. **

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA
CONTRATISTA

INV. REST: TAMPAMOLÓN-CDSM-SD-008/IR/R33/2018
 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
 1ra ETAPA, EN LA LOCALIDAD: PUJUTE
 DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

INICIO PROGRAMADO: 24 DE OCTUBRE DE 2018
 TERMINACION PROGRAMADA: 22 DE DICIEMBRE DE 2018
 PERIODO PROGRAMADO: 60 DIAS
 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P., A 03 DE OCTUBRE DE 2018

AE 12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	DIAMETRO. PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS				M.N.	
8051 02	SUMINISTRO EN OBRA DE 5M. DE TUBERIA PEAD DE 6" DE DIAMETRO. SLANT Y CODO DE P.E.A.D., PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.....DE 6" DE DIAMETRO	ML	420.00	\$ 247.28	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.	\$ 103,861.80
REG 00	REGISTRO DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOGIDO DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.40 X 0.40 X 0, 60 M DE PROFUNDIDAD Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PIEZA	60.00	\$ 2,799.85	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.	\$ 157,991.00
01500	LIMPIEZA GENERAL DEL SITIO DE LA OBRA, RECOGIENDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, MATERIAL SOBRIANTE Y CARGA DE MATERIAL CONFORMACION DE CALLE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	LOTE	1.00	\$ 16,051.54	DIECISEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.	\$ 16,051.54
Total de SUMINISTROS						\$ 315,861.74
** TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. **						
Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS						\$ 384,613.54
** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 3'091,661.74
** TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. **						

Impuesto \$ 494,648.28
 Total \$ 3'586,200.02

** TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 62/100 M.N. **

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS CANARO S.A. DE C.V.
 RPTe. LEGAL EDGAR CADENA MARTINEZ